



## COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMP</b>	<b>001</b>	<b>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA</b>	<b>M2</b>		<b>495,80</b>	<b>502,92</b>
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,79	6,79
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	400,00	400,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	19,44	19,44
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,93	24,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,39	20,54
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	348,28	357,53
				0	0,00	0,00
<b>COMP</b>	<b>002</b>	<b>PISO PODOATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL E ALERTA "40X40X2,5" CM</b>	<b>M2</b>		<b>176,20</b>	<b>186,49</b>
SINAPI-I	36178	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	12,26	12,26
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,04	481,43	494,21
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,56	22,19	24,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,28	18,39	20,54
<b>COMP</b>	<b>003</b>	<b>LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *8 CM*. AF_08/2017</b>	<b>M3</b>		<b>130,20</b>	<b>134,38</b>
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,5	63,80	63,80
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,217	22,19	24,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	18,39	20,54
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	7,93	7,93
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,58	0,58
<b>COMP</b>	<b>004</b>	<b>RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.</b>	<b>M2</b>		<b>828,26</b>	<b>837,11</b>
SINAPI-I	41954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	0,0984	87,66	87,66
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8351	33,86	33,86
SINAPI-I	3429	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	M2	1	703,26	703,26
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,7258	7,95	7,95
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0428677	20,72	20,72
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,733	20,97	23,54
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3643	22,19	24,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5821	18,39	20,54
<b>COMP</b>	<b>005</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE PASSEIO/ CALÇADA DE CONCRETO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.</b>	<b>M3</b>		<b>2,75</b>	<b>3,09</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0374	22,19	24,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1053	18,39	20,54
<b>COMP</b>	<b>006</b>	<b>APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA BRILHANTE EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR AZUL)</b>	<b>M2</b>		<b>15,22</b>	<b>15,88</b>
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33	29,17	29,17
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	23,25	25,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	18,39	20,54
<b>COMP</b>	<b>007</b>	<b>RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, INCLUINDO LÂMPADAS, SEM REAPROVEITAMENTO.</b>	<b>UN</b>		<b>18,01</b>	<b>18,27</b>
SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	7,29	7,29
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	8,54	8,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0366	23,58	26,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718	18,39	20,54

14/12/2022

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU:

PETRONIO PIRES FACIN  
RS 157.861

168