



PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL	MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Capetamento Asfáltico na Rua São Borja - Trecho entre a AV. Cel. Sabino de Araújo e Rua 7 de Setembro			
DATA BASE dez-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Ponte Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Capetamento Asfáltico na Rua São Borja - Trecho entre a AV. Cel. Sabino de Araújo e Rua 7 de Setembro			
		BDI 1 21,87%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (R\$)	Prego Total (R\$)
Capetamento Asfáltico na Rua São Borja - Trecho entre a AV. Cel. Sabino de Araújo e Rua 7 de Setembro									
Serviços Indiais									
1.1.	COMPOSIÇÃO	CP001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	2.005,50	BDI 1	2.444,10	6.886,46
1.2.	COMPOSIÇÃO	CP002	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74209/1 - REF 09/2019)	M2	4,50	358,90	BDI 1	437,39	4.898,20
Capetamento Asfáltico									
2.1.	COMPOSIÇÃO	CP010	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. (BASEADO NA	M2	2.794,84	2,70	BDI 1	3,29	9.195,02
2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	42,00	1,46	BDI 1	1,78	74,76
2.3.	SINAPI	102331	REGULARIZAÇÃO COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	572,32	0,57	BDI 1	0,69	394,90
2.4.	COMPOSIÇÃO	CP003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA EXISTENTE UTILIZANDO GELO ESPALHADO	M3	83,85	1.141,01	BDI 1	1.390,55	116.597,62
2.5.	COMPOSIÇÃO	CP004	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE	M3	73,69	1.267,40	BDI 1	1.544,58	113.820,10
2.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	5.880,01	2,25	BDI 1	2,74	16.111,23
2.7.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	2.675,40	0,91	BDI 1	1,11	2.969,69
2.8.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	675,13	1,46	BDI 1	1,78	1.201,73
2.9.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	9.199,72	0,57	BDI 1	0,69	6.347,81
Sinalização									
3.1.	COMPOSIÇÃO	CP006	PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E	UN	5,00	622,30	BDI 1	758,40	9.157,66
3.2.	COMPOSIÇÃO	CP007	PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM -	UN	3,00	475,45	BDI 1	579,43	3.792,00
3.3.	COMPOSIÇÃO	CP008	PLACA DE SINALIZAÇÃO (COMBADA) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	602,14	BDI 1	733,83	1.738,29
3.4.	COMPOSIÇÃO	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	77,52	22,86	BDI 1	27,86	1.467,66

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:	
--------------	--

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Prego Unitário, Prego Total

ROSÁRIO DO SUL / RS  
Local  
19 de fevereiro de 2024  
Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU RS 239.927  
ART/RRT: 13029418

WILMAR OLIVEIRA  
Prefeito Municipal