

CAIÇA

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO 939.971/2022 | GESTOR MINISTÉRIO DO | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | OBJETO Capeamento Asfáltico R. Rio Branco | | | | |
| PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL | | MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS | LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico R. Rio Branco | | | | |
| DATA BASE jun-23 | DESON. Não | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE Capeamento Asfáltico na Rua Barão do Rio Branco - Trecho entre a Rua Garibaldi Silva e Rua Quinze de Novembro | BDI 1 21,87% | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|------------|--------|---|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| Capeamento Asfáltico na Rua Barão do Rio Branco - Trecho entre a Rua Garibaldi Silva e Rua Quinze de Novembro | | | | | | | | | 275.016,58 |
| 1. | | | Serviços Iniciais | | | | | - | 6.813,58 |
| 1.1. | COMPOSIÇÃO | CP001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 2,00 | 1.996,75 | BDI 1 | 2.433,44 | 4.866,88 |
| 1.2. | COMPOSIÇÃO | CP002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | M2 | 4,50 | 354,97 | BDI 1 | 432,60 | 1.946,70 |
| 2. | | | Capeamento Asfáltico | | | | | - | 252.858,34 |
| 2.1. | COMPOSIÇÃO | CP010 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, (BASEADO NA | M2 | 3.002,48 | 2,43 | BDI 1 | 2,96 | 8.887,34 |
| 2.2. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE | TXKM | 45,04 | 1,32 | BDI 1 | 1,61 | 72,51 |
| 2.3. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE | TXKM | 613,71 | 0,52 | BDI 1 | 0,63 | 386,64 |
| 2.4. | COMPOSIÇÃO | CP003 | REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA EXISTENTE, UTILIZANDO CBUQ ESPALHADO | M3 | 90,07 | 996,67 | BDI 1 | 1.214,64 | 109.402,62 |
| 2.5. | COMPOSIÇÃO | CP004 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE | M3 | 82,14 | 1.111,18 | BDI 1 | 1.354,20 | 111.233,99 |
| 2.6. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | M3XKM | 5.166,44 | 2,06 | BDI 1 | 2,51 | 12.967,76 |
| 2.7. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | M3XKM | 2.324,90 | 0,83 | BDI 1 | 1,01 | 2.348,15 |
| 2.8. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE | TXKM | 741,49 | 1,32 | BDI 1 | 1,61 | 1.193,80 |
| 2.9. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE | TXKM | 10.104,01 | 0,52 | BDI 1 | 0,63 | 6.365,53 |
| 3. | | | Sinalização | | | | | - | 15.344,66 |
| 3.1. | COMPOSIÇÃO | CP005 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (PARE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO, | UN | 1,00 | 605,40 | BDI 1 | 737,80 | 737,80 |
| 3.2. | COMPOSIÇÃO | CP006 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E | UN | 4,00 | 628,44 | BDI 1 | 765,88 | 3.063,52 |
| 3.3. | COMPOSIÇÃO | CP007 | PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - | UN | 4,00 | 481,59 | BDI 1 | 586,91 | 2.347,64 |
| 3.4. | COMPOSIÇÃO | CP008 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (LOMBADA) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO, | UN | 2,00 | 609,27 | BDI 1 | 742,52 | 1.485,04 |
| 3.5. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE | M2 | 56,38 | 23,19 | BDI 1 | 28,26 | 1.593,30 |
| 3.6. | COMPOSIÇÃO | CP009 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE FEITA EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 1,65 M | UN | 8,00 | 627,45 | BDI 1 | 764,67 | 6.117,36 |


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ROSÁRIO DO SUL / RS
Local

21 de novembro de 2023
Data


 Nome: Bruno Lopes de Oliveira
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAURS 239.927
 ART/RR: 12687798