



PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico R. General Canabarro				
DATA BASE nov-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Capeamento Asfáltico na Rua General Canabarro - Trecho entre a Rua Amaro Souto e Rua Gaudêncio Soares	BDI 1 21,87%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Capeamento Asfáltico na Rua General Canabarro - Trecho entre a Rua Amaro Souto e Rua Gaudêncio Soares									334.876,98
1. Serviços Iniciais									
1.1.	COMPOSIÇÃO	CP001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	1.932,45	BDI 1	2.355,08	4.710,16
1.2.	COMPOSIÇÃO	CP002	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74209/1 - REF 09/2019)	M2	4,50	358,22	BDI 1	436,56	1.964,52
2. Regularização Pavimento									
2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E	M3	98,70	14,16	BDI 1	17,26	1.703,56
2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	493,50	2,27	BDI 1	2,77	1.367,00
2.3.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA	M3	49,35	90,99	BDI 1	110,89	5.472,42
2.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	1.233,75	2,27	BDI 1	2,77	3.417,49
2.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	49,35	131,21	BDI 1	159,91	7.891,56
2.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	1.233,75	2,27	BDI 1	2,77	3.417,49
3. Capeamento Asfáltico									
3.1.	COMPOSIÇÃO	CP010	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. (BASEADO NA	M2	4.689,83	2,63	BDI 1	3,21	15.054,35
3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	70,20	1,47	BDI 1	1,79	125,66
3.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	956,59	0,57	BDI 1	0,69	660,05
3.4.	COMPOSIÇÃO	CP003	REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA EXISTENTE, UTILIZANDO CBUQ ESPALHADO	M3	86,43	1.138,45	BDI 1	1.387,43	119.915,57
3.5.	COMPOSIÇÃO	CP004	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	84,59	1.268,90	BDI 1	1.546,41	130.810,82
3.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	6.413,26	2,27	BDI 1	2,77	17.764,73
3.7.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	3.078,36	0,92	BDI 1	1,12	3.447,76
3.8.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	736,34	1,47	BDI 1	1,79	1.318,05
3.9.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	10.033,91	0,57	BDI 1	0,69	6.923,40
4. Sinalização									
4.1.	COMPOSIÇÃO	CP006	PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E	UN	5,00	624,22	BDI 1	760,74	3.803,70
4.2.	COMPOSIÇÃO	CP007	PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM -	UN	3,00	477,37	BDI 1	581,77	1.745,31
4.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	108,48	23,16	BDI 1	28,23	3.062,39

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ROSÁRIO DO SUL / RS

Local

11 de janeiro de 2024

Data


Nome: Bruno Lopes de Oliveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 239.927
ART/RR: 12970568


VILMAR OLIVEIRA
Prefeito Municipal