INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SR-11

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ASSENTAMENTO POTREIRO GRANDE – ROSÁRIO DO SUL/RS

PASSAGEM MOLHADA

DESCRIÇÃO	Comprimento C (m)	Aterro V (m³)	DMT (m)	Vicinal	KM
TOTAL	0	0			

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

DESCRIÇÃO	Comprimento C (m)	Aterro V (m³)	DMT (m)	Vicinal	KM
TOTAL	0	0			

ATERROS e VALAS

DESCRIÇÃO	Aterro V (m³)	DMT (m)	Vicinal	KM
Seção BB = (240 X 4,38 X 0,25)	262,80	<800<1000	2	P3 a P4
Seção CC = (20 X 4,48 X 0,30)	26,88	<800<1000	2	P4 a P5
Seção CC = (20 X 4,58 X 0,35)	32,06	<800<1000	2	P4 a P5
Seção CC = (20 X 4,68 X 0,45)	42,12	<800<1000	2	P4 a P5
Seção CC = (340 X 4,75 X 0,50)	807,50	<800<1000	2	P4 a P5
Empolamento Transporte – 25%	292,84			
TOTAL	1.464,20			
VALAS				
0,30 X 0,30 X 8000 X 2				
TOTAL	1440,00 m³			