



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:  
18,92%

Encargo Social Mensalista:  
71,46%

Data:  
18/02/2025

Bancos:  
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:  
11,40%

Encargo Social Horista:  
115,54%

Revisão:  
01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	292,00	132,60	50,12	82,48	132,60	17.404,87	28.639,75	46.044,62	
3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,80	13,78	5,21	8,57	13,78	2.501,27	4.115,84	6.617,11	
3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,50	12,97	4,90	8,07	12,97	836,63	1.376,69	2.213,32	
3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,90	11,59	4,38	7,21	11,59	2.823,23	4.645,64	7.468,87	
3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	525,50	9,73	3,68	6,05	9,73	2.298,42	3.782,06	6.080,48	
3.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	360,30	9,42	3,56	5,86	9,42	1.525,66	2.510,49	4.036,15	
3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	432,20	14,57	5,51	9,06	14,57	2.830,66	4.657,87	7.488,53	
3.2.8	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	30,10	1.461,72	552,53	909,19	1.461,72	19.777,67	32.544,20	52.321,87	
<b>3.3</b>			<b>LAJES</b>								<b>2.147,57</b>	<b>180.160,70</b>	
3.3.1	92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	56,60	86,19	32,58	53,61	86,19	2.192,90	3.608,41	5.801,31	
3.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	395,60	13,97	5,28	8,69	13,97	2.484,26	4.087,86	6.572,12	
3.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,20	13,23	5,00	8,23	13,23	1.267,92	2.086,36	3.354,28	
3.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,80	12,47	4,71	7,76	12,47	1.136,79	1.870,58	3.007,37	
3.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,30	11,14	4,21	6,93	11,14	61,60	101,35	162,95	
3.3.6	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	32,80	1.461,72	552,53	909,19	1.461,72	21.551,74	35.463,45	57.015,19	
3.3.8	101963	SINAPI	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m²	93,94	186,33	70,43	115,90	186,33	7.868,24	12.947,21	20.815,45	
3.3.9	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	358,88	181,26	68,52	112,74	181,26	29.241,23	48.116,51	77.357,74	
3.3.10	CPU2102	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	m²	28,18	181,26	68,52	112,74	181,26	2.296,08	3.778,21	6.074,29	
<b>3.4</b>			<b>BASE RESERVATÓRIO</b>								<b>262,30</b>	<b>1.949,53</b>	
3.4.1	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,25	262,30	99,15	163,15	262,30	736,92	1.212,61	1.949,53	
<b>4</b>			<b>ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS</b>								<b>1.497,91</b>	<b>193.182,29</b>	
<b>4.1</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>								<b>532,52</b>	<b>128.247,52</b>	
4.1.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	12,85	57,85	21,87	35,98	57,85	334,16	549,85	884,01	
4.1.2	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	713,84	77,51	29,30	48,21	77,51	24.871,56	40.926,21	65.797,77	
4.1.3	101161	SINAPI	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	120,96	243,60	92,08	151,52	243,60	13.245,57	21.795,62	35.041,19	
4.1.4	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	103,50	72,20	27,29	44,91	72,20	3.359,09	5.527,40	8.886,49	
4.1.5	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	69,20	52,65	19,90	32,75	52,65	1.637,75	2.694,93	4.332,68	
4.1.6	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	389,71	28,71	10,85	17,86	28,71	5.029,43	8.275,95	13.305,38	
<b>4.2</b>			<b>DRYWALL</b>								<b>598,99</b>	<b>64.869,41</b>	
4.2.1	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	36,94	119,94	45,34	74,60	119,94	1.991,61	3.277,21	5.268,82	
4.2.2	CPU1942	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	180,09	135,60	51,26	84,34	135,60	10.977,25	18.063,10	29.040,35	
4.2.3	CPU2285	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	84,45	163,87	61,94	101,93	163,87	6.220,76	10.236,28	16.457,04	
4.2.4	CPU2286	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	66,04	179,58	67,88	111,70	179,58	5.331,01	8.772,19	14.103,20	
<b>4.3</b>			<b>DIVISÓRIAS</b>								<b>366,40</b>	<b>65,36</b>	
4.3.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	0,15	366,40	138,50	227,90	366,40	24,71	40,65	65,36	
<b>5</b>			<b>COBERTURA</b>								<b>724,50</b>	<b>76.941,50</b>	
<b>5.1</b>			<b>ESTRUTURA</b>								<b>58,62</b>	<b>25.960,53</b>	
5.1.1	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	391,46	23,77	8,99	14,78	23,77	4.182,71	6.882,65	11.065,36	
5.1.2	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	359,41	18,56	7,02	11,54	18,56	2.998,56	4.934,13	7.932,69	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:  
18,92%

Encargo Social Mensalista:  
71,46%

Data:  
18/02/2025

Bancos:  
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:  
11,40%

Encargo Social Horista:  
115,54%

Revisão:  
01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.1.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	359,41	16,29	6,16	10,13	16,29	2.631,82	4.330,66	6.962,48	
<b>5.2</b>			<b>TELHAMENTO</b>										
5.2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	359,41	48,55	18,35	30,20	48,55	7.843,75	12.906,91	20.750,66	
5.2.2	16.32.120	CPOS	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m²	31,60	179,39	67,81	111,58	179,39	2.548,18	4.193,03	6.741,21	
<b>5.3</b>			<b>COMPLEMENTOS</b>										
5.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	191,61	72,43	119,18	191,61	6.546,00	10.771,46	17.317,46	
5.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,85	58,46	22,10	36,36	58,46	1.309,99	2.155,59	3.465,58	
5.3.3	94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,55	92,69	35,04	57,65	92,69	1.022,89	1.683,17	2.706,06	
<b>6</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>										
6.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	155,67	62,05	23,45	38,60	62,05	4.342,01	7.144,80	11.486,81	
6.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	73,18	33,13	12,52	20,61	33,13	1.089,83	1.793,31	2.883,14	
<b>7</b>			<b>ESQUADRIAS</b>										
<b>7.1</b>			<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>										
<b>7.1.1</b>			<b>PORTAS DE MADEIRA</b>										
7.1.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1.516,46	573,22	943,24	1.516,46	8.180,06	13.460,31	21.640,37	
7.1.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.404,19	530,78	873,41	1.404,19	6.312,05	10.386,49	16.698,54	
7.1.1.3	CPU10030	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA	UN	1,00	1.192,47	450,75	741,72	1.192,47	536,03	882,05	1.418,08	
7.1.1.4	CPU10032	Próprio	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	14,39	709,70	268,27	441,43	709,70	4.590,71	7.554,03	12.144,74	
7.1.1.5	CPU2425	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	UN	1,00	1.642,97	621,04	1.021,93	1.642,97	738,54	1.215,27	1.953,81	
7.1.1.6	CPU10031	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM	UN	2,00	1.627,35	615,14	1.012,21	1.627,35	1.463,04	2.407,43	3.870,47	
<b>7.2</b>			<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>										
<b>7.2.1</b>			<b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>										
7.2.1.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,87	1.009,45	381,57	627,88	1.009,45	4.478,64	7.369,62	11.848,26	
7.2.1.2	91341	SINAPI	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	6,93	789,69	298,50	491,19	789,69	2.459,99	4.047,93	6.507,92	
7.2.1.3	CPU10033	Próprio	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	20,28	652,65	246,70	405,95	652,65	5.949,67	9.790,19	15.739,86	
7.2.1.4	91341	SINAPI	PORTÃO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	4,70	789,69	298,50	491,19	789,69	1.668,39	2.745,35	4.413,74	
7.2.1.5	91338	SINAPI	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52	1.009,45	381,57	627,88	1.009,45	1.143,48	1.881,61	3.025,09	
<b>7.2.2</b>			<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>										
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25,64	834,49	315,44	519,05	834,49	9.617,97	15.826,40	25.444,37	
7.2.2.2	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,35	912,68	344,99	567,69	912,68	553,86	911,37	1.465,23	
7.2.2.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	35,67	502,49	189,94	312,55	502,49	8.057,03	13.257,86	21.314,89	
<b>7.3</b>			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>										
<b>7.3.1</b>			<b>PORTAS METÁLICAS</b>										
7.3.1.1	CPU10034	Próprio	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manita cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	1.809,44	683,97	1.125,47	1.809,44	2.562,12	4.215,97	6.778,09	
<b>7.4</b>			<b>ACESSÓRIOS</b>										
7.4.1	38168	SINAPI-I	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	un	7,00	151,53	57,28	94,25	151,53	476,81	784,58	1.261,39	
7.4.2	100870	SINAPI	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	295,98	111,88	184,10	295,98	931,33	1.532,51	2.463,84	
7.4.3	36888	SINAPI-I	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	233,34	35,01	13,23	21,78	35,01	3.672,19	6.042,61	9.714,80	
7.4.4	11561	SINAPI-I	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	4,00	247,80	93,67	154,13	247,80	445,56	733,17	1.178,73	
7.4.5	90830	SINAPI	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	un	23,00	202,17	76,42	125,75	202,17	2.090,20	3.439,44	5.529,64	
7.4.6	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	37,00	54,52	20,61	33,91	54,52	906,78	1.492,11	2.398,89	
7.4.7	CPU10060	Próprio	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45	391,04	147,81	243,23	391,04	79,10	130,16	209,26	
<b>8</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>										
<b>8.1</b>			<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>										
										<b>136,89</b>		<b>65.791,07</b>	
										<b>54,70</b>		<b>55.039,69</b>	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:  
18,92%

Encargo Social Mensalista:  
71,46%

Data:  
18/02/2025

Bancos:  
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPEs (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:  
11,40%

Encargo Social Horista:  
115,54%

Revisão:  
01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.453,38	8,41	3,18	5,23	8,41	5.494,39	9.041,03	14.535,42		
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.375,61	23,47		8,87	14,60	23,47	14.512,85	23.880,94	38.393,79	
8.1.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	77,77	22,82		8,63	14,19	22,82	797,76	1.312,72	2.110,48	
<b>8.2</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>										<b>82,19</b>	<b>10.751,38</b>
8.2.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	110,00	82,19		31,07	51,12	82,19	4.064,02	6.687,36	10.751,38	
<b>9</b>			<b>REVESTIMENTO DE PISO INTERNO</b>										<b>200,82</b>	<b>91.569,51</b>
<b>9.1</b>			<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>										<b>126,78</b>	<b>59.317,36</b>
9.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022	m²	393,44	92,22		34,86	57,36	92,22	16.309,77	26.837,78	43.147,55	
9.1.2	2180	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	393,44	34,56		13,06	21,50	34,56	6.112,19	10.057,62	16.169,81	
<b>9.2</b>			<b>GRANILITE</b>										<b>58,91</b>	<b>27.562,59</b>
9.2.1	1292	SINAPI-I	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	393,44	58,91		22,27	36,64	58,91	10.418,66	17.143,93	27.562,59	
<b>9.3</b>			<b>RODAPE</b>										<b>15,13</b>	<b>4.689,56</b>
9.3.1	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	260,64	15,13		5,72	9,41	15,13	1.772,65	2.916,91	4.689,56	
<b>10</b>			<b>REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO</b>										<b>92,22</b>	<b>17.982,17</b>
<b>10.1</b>			<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>										<b>92,22</b>	<b>17.982,17</b>
10.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	163,97	92,22		34,86	57,36	92,22	6.797,26	11.184,91	17.982,17	
<b>11</b>			<b>REVESTIMENTO DE TETO</b>										<b>128,67</b>	<b>35.202,08</b>
<b>11.1</b>			<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>										<b>42,34</b>	<b>213,48</b>
11.1.1	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	4,24	9,57		3,62	5,95	9,57	18,24	30,01	48,25	
11.1.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4,24	32,77		12,39	20,38	32,77	62,46	102,77	165,23	
<b>11.2</b>			<b>FORRO</b>										<b>86,33</b>	<b>34.988,60</b>
11.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	340,81	86,33		32,63	53,70	86,33	13.225,69	21.762,91	34.988,60	
<b>12</b>			<b>PINTURA</b>										<b>121,79</b>	<b>74.585,86</b>
<b>12.1</b>			<b>PAREDES</b>										<b>40,54</b>	<b>57.467,38</b>
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.078,46	3,75		1,42	2,33	3,75	3.503,62	5.765,22	9.268,84	
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.351,77	12,23		4,62	7,61	12,23	7.431,45	12.228,47	19.659,92	
12.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.351,77	9,84		3,72	6,12	9,84	5.979,19	9.838,77	15.817,96	
12.1.4	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	726,69	14,72		5,56	9,16	14,72	4.808,41	7.912,25	12.720,66	
<b>12.2</b>			<b>TETO</b>										<b>34,06</b>	<b>13.804,15</b>
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	340,81	21,85		8,26	13,59	21,85	3.347,41	5.508,16	8.855,57	
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	340,81	12,21		4,62	7,59	12,21	1.870,56	3.078,02	4.948,58	
<b>12.3</b>			<b>ESQUADRIAS</b>										<b>47,19</b>	<b>3.314,33</b>
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,06	30,02		11,35	18,67	30,02	796,98	1.311,44	2.108,42	
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,06	17,17		6,49	10,68	17,17	455,83	750,08	1.205,91	
<b>13</b>			<b>MARMORARIA</b>										<b>674,38</b>	<b>10.762,42</b>
13.1	CPU10040	Próprio	Tampo/bancada em granito branco siena, e=3cm	m²	13,42	674,38		254,92	419,46	674,38	4.068,19	6.694,23	10.762,42	
<b>14</b>			<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>										<b>9.137,65</b>	<b>48.085,58</b>
<b>14.1</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>										<b>99,25</b>	<b>236,05</b>
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	99,25		37,52	61,73	99,25	89,23	146,82	236,05	
<b>14.2</b>			<b>LOUÇAS</b>										<b>3.278,65</b>	<b>14.884,99</b>
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	560,12		211,73	348,39	560,12	1.510,70	2.485,85	3.996,55	
14.2.2	44.01.040	CPOS/CDHU	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	un	1,00	705,64		266,73	438,91	705,64	317,19	521,95	839,14	
14.2.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	466,99		176,52	290,47	466,99	2.728,95	4.490,49	7.219,44	
14.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	979,82		370,37	609,45	979,82	440,45	724,75	1.165,20	
14.2.5	86942	SINAPI	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	und	1,00	310,92		117,53	193,39	310,92	139,76	229,98	369,74	
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	147,35		55,70	91,65	147,35	198,71	326,97	525,68	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral: 18,92% Encargo Social Mensalista: 71,46% Data: 18/02/2025

Bancos:  
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos: 11,40% Encargo Social Horista: 115,54% Revisão: 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
14.2.7	20270	SINAPI-I	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	6,00	107,81	40,75	67,06	107,81	290,77	478,47	769,24	
<b>14.3</b>			<b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>						<b>5.759,66</b>			<b>32.964,54</b>	
14.3.1	44.02.200	CPOS/CDHU	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	7,14	920,46	785,57	134,89	920,46	2.954,25	4.861,23	7.815,48	
14.3.2	S13262	ORSE	EXPURGO HOSPITALAR ADAPTÁVEL À VÁLVULA HYDRA. DIM. 700X560X300MM (LXPXA) DIÂMETRO: 320MM / SAÍDA: 100MM - PADRÃO BRAVOINOX (PREVER TAMPA EM INOX PARA FECHAMENTO)	un	1,00	2.140,10	808,96	1.331,14	2.140,10	962,01	1.582,98	2.544,99	
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	260,19	98,35	161,84	260,19	701,76	1.154,74	1.856,50	
14.3.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	85,13	32,18	52,95	85,13	191,34	314,84	506,18	
14.3.5	36792	SINAPI-I	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	un	2,00	297,36	112,40	184,96	297,36	267,34	439,90	707,24	
14.3.6	36792	SINAPI-I	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UN	6,00	297,36	112,40	184,96	297,36	802,01	1.319,70	2.121,71	
14.3.7	36796	SINAPI-I	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	22,00	297,36	112,40	184,96	297,36	2.940,69	4.838,92	7.779,61	
14.3.8	36791	SINAPI-I	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	223,43	84,46	138,97	223,43	100,43	165,27	265,70	
14.3.9	1370	SINAPI-I	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,00	112,90	42,68	70,22	112,90	304,50	501,06	805,56	
14.3.10	100872	SINAPI	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	333,37	126,01	207,36	333,37	1.198,84	1.972,69	3.171,53	
14.3.11	100870	SINAPI	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	295,98	111,88	184,10	295,98	1.064,38	1.751,44	2.815,82	
14.3.12	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	421,22	159,22	262,00	421,22	757,38	1.246,27	2.003,65	
14.3.13	5102	SINAPI-I	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00	12,04	4,55	7,49	12,04	102,83	169,21	272,04	
14.3.14	92868	SINAPI	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"x4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	17,95	6,79	11,16	17,95	32,27	53,11	85,38	
14.3.15	43.06.010	CPOS	Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa	UN	4,00	44,81	16,94	27,87	44,81	80,57	132,58	213,15	
<b>15</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>84.102,29</b>			<b>168.336,98</b>	
<b>15.1</b>			<b>HIDRÁULICA</b>						<b>75.899,60</b>			<b>109.568,08</b>	
15.1.1	97430	SINAPI	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	38,32	14,48	23,84	38,32	17,23	28,34	45,57	
15.1.2	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	93,88	35,49	58,39	93,88	42,20	69,44	111,64	
15.1.3	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	86,59	32,73	53,86	86,59	38,92	64,05	102,97	
15.1.4	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	49,68	18,78	30,90	49,68	22,33	36,75	59,08	
15.1.5	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	11,23	4,24	6,99	11,23	15,14	24,92	40,06	
15.1.6	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	28,88	10,92	17,96	28,88	220,70	363,15	583,85	
15.1.7	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,40	31,19	11,79	19,40	31,19	762,71	1.255,04	2.017,75	
15.1.8	105135	SINAPI	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	cj	1,00	1.285,85	486,05	799,80	1.285,85	578,01	951,11	1.529,12	
15.1.9	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	47,66	18,02	29,64	47,66	21,43	35,25	56,68	
15.1.10	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	201,13	76,03	125,10	201,13	90,41	148,77	239,18	
15.1.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	113,56	42,93	70,63	113,56	1.225,13	2.015,95	3.241,08	
15.1.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	107,78	40,74	67,04	107,78	96,90	159,44	256,34	
15.1.13	92365	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	60,58	22,90	37,68	60,58	54,46	89,62	144,08	
15.1.14	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	106,26	40,17	66,09	106,26	47,76	78,60	126,36	
15.1.15	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,53	2,85	4,68	7,53	6,77	11,14	17,91	
15.1.16	89593	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,32	9,57	15,75	25,32	22,76	37,46	60,22	
15.1.17	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	52,00	3,59	1,36	2,23	3,59	83,92	138,08	222,00	
15.1.18	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,09	6,84	11,25	18,09	8,13	13,38	21,51	
15.1.19	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	8,30	3,14	5,16	8,30	11,19	18,42	29,61	
15.1.20	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,01	3,78	6,23	10,01	4,50	7,40	11,90	
15.1.21	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,25	5,76	9,49	15,25	6,86	11,28	18,14	
15.1.22	89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,47	2,82	4,65	7,47	3,36	5,52	8,88	
15.1.23	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	81,00	8,03	3,04	4,99	8,03	292,38	481,11	773,49	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral: 18,92% Encargo Social Mensalista: 71,46% Data: 18/02/2025

Bancos:  
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos: 11,40% Encargo Social Horista: 115,54% Revisão: 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
15.1.24	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	13,59	5,14	8,45	13,59	6,11	10,05	16,16	
15.1.25	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	25,00	16,59	6,27	10,32	16,59	186,44	306,78	493,22	
15.1.26	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	37,39	14,13	23,26	37,39	16,81	27,65	44,46	
15.1.27	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	298,60	24,89	9,41	15,48	24,89	3.340,87	5.497,40	8.838,27	
15.1.28	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	31,40	34,07	12,88	21,19	34,07	480,89	791,31	1.272,20	
15.1.29	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,10	16,95	6,41	10,54	16,95	0,76	1,26	2,02	
15.1.30	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	37,00	10,80	4,08	6,72	10,80	179,63	295,57	475,20	
15.1.31	94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	11,62	4,39	7,23	11,62	5,22	8,60	13,82	
15.1.32	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	32,88	12,43	20,45	32,88	29,56	48,64	78,20	
15.1.33	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,00	20,93	7,91	13,02	20,93	141,13	232,22	373,35	
15.1.34	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	20,78	7,85	12,93	20,78	9,34	15,37	24,71	
15.1.35	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	16,99	6,42	10,57	16,99	61,10	100,54	161,64	
15.1.36	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	49,00	13,61	5,14	8,47	13,61	299,78	493,28	793,06	
15.1.37	GPU2194	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,00	1.451,18	548,55	902,63	1.451,18	652,33	1.073,40	1.725,73	
15.1.38	48.02.008	CPOS/CDHU	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	un	1,00	5.301,75	2.004,06	3.297,69	5.301,75	2.383,22	3.921,59	6.304,81	
15.1.39	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	16,97	6,41	10,56	16,97	61,02	100,42	161,44	
15.1.40	61.10.430	CPOS	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	5.462,17	2.064,70	3.397,47	5.462,17	2.455,33	4.040,25	6.495,58	
15.1.41	48.02.300/004075	CPOS/ CDHU	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	cj	1,00	61.030,26	23.069,44	37.960,82	61.030,26	27.434,03	45.142,76	72.576,79	
<b>15.2</b>			<b>SANITÁRIA</b>						<b>3.667,50</b>			<b>29.118,78</b>	
15.2.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	48,58	18,36	30,22	48,58	21,84	35,93	57,77	
15.2.2	43436	SINAPI-I	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	4,00	372,05	140,63	231,42	372,05	668,97	1.100,79	1.769,76	
15.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	17,00	68,84	26,02	42,82	68,84	526,06	865,63	1.391,69	
15.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,97	38,17	62,80	100,97	45,39	74,68	120,07	
15.2.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	20,70	7,82	12,88	20,70	27,92	45,93	73,85	
15.2.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	29,00	12,79	4,83	7,96	12,79	166,73	274,35	441,08	
15.2.7	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	10,25	3,87	6,38	10,25	138,23	227,45	365,68	
15.2.8	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	UN	10,00	70,48	26,64	43,84	70,48	316,82	521,32	838,14	
15.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	8,00	45,66	17,26	28,40	45,66	164,20	270,19	434,39	
15.2.10	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	49,00	13,96	5,28	8,68	13,96	307,49	505,97	813,46	
15.2.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	25,00	11,12	4,20	6,92	11,12	124,97	205,63	330,60	
15.2.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	25,00	16,23	6,13	10,10	16,23	182,39	300,13	482,52	
15.2.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	24,42	9,23	15,19	24,42	32,93	54,19	87,12	
15.2.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	44,00	15,46	5,84	9,62	15,46	305,78	503,16	808,94	
15.2.15	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	29,00	10,88	4,11	6,77	10,88	141,83	233,38	375,21	
15.2.16	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	11,00	44,46	16,81	27,65	44,46	219,84	361,75	581,59	
15.2.17	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	15,85	5,99	9,86	15,85	42,75	70,34	113,09	
15.2.18	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	30,90	11,68	19,22	30,90	13,89	22,86	36,75	
15.2.19	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	42,36	16,01	26,35	42,36	19,04	31,33	50,37	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:  
18,92%

Encargo Social Mensalista:  
71,46%

Data:  
18/02/2025

Bancos:  
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:  
11,40%

Encargo Social Horista:  
115,54%

Revisão:  
01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
15.2.20	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	19,46	7,36	12,10	19,46	8,75	14,39	23,14	
15.2.21	89512	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	107,90	52,01	19,66	32,35	52,01	2.522,62	4.150,99	6.673,61	
15.2.22	89509	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	40,60	24,06	9,09	14,97	24,06	439,10	722,55	1.161,65	
15.2.23	89511	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	25,60	41,00	15,50	25,50	41,00	471,81	776,37	1.248,18	
15.2.24	89448	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,20	16,95	6,41	10,54	16,95	458,68	754,76	1.213,44	
15.2.25	89448	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	17,40	16,95	6,41	10,54	16,95	132,58	218,15	350,73	
15.2.26	89508	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	97,30	17,80	6,73	11,07	17,80	778,53	1.281,08	2.059,61	
15.2.27	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	15,74	5,95	9,79	15,74	7,08	11,64	18,72	
15.2.28	6136	SINAPI-I	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	10,48	3,96	6,52	10,48	37,69	62,01	99,70	
15.2.29	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	7,53	2,85	4,68	7,53	57,54	94,69	152,23	
15.2.30	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	11,24	4,25	6,99	11,24	85,89	141,34	227,23	
15.2.31	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	13,59	5,14	8,45	13,59	103,85	170,89	274,74	
15.2.32	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	9,17	3,47	5,70	9,17	140,15	230,62	370,77	
15.2.33	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	24,89	9,41	15,48	24,89	1.141,22	1.877,88	3.019,10	
15.2.34	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	23,53	8,89	14,64	23,53	10,58	17,40	27,98	
15.2.35	89502	SINAPI	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00	17,56	6,64	10,92	17,56	7,89	12,99	20,88	
15.2.36	97949	SINAPI	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	1.881,86	711,34	1.170,52	1.881,86	845,93	1.391,97	2.237,90	
15.2.37	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m²	0,20	420,91	159,10	261,81	420,91	37,84	62,27	100,11	
15.2.38	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00	11,67	4,41	7,26	11,67	99,67	164,01	263,68	
15.2.39	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	17,75	6,71	11,04	17,75	135,64	223,20	358,84	
15.2.40	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	37,39	14,13	23,26	37,39	16,81	27,65	44,46	
<b>15.3</b>			<b>PLUVIAL</b>						<b>3.093,97</b>			<b>22.263,43</b>	
15.3.1	103007	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	1.117,71	422,49	695,22	1.117,71	2.009,71	3.306,98	5.316,69	
15.3.2	103007	SINAPI	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	1.117,71	422,49	695,22	1.117,71	1.004,86	1.653,49	2.658,35	
15.3.3	11708	SINAPI-I	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	un	2,00	24,72	9,34	15,38	24,72	22,22	36,57	58,79	
15.3.4	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	3,00	70,48	26,64	43,84	70,48	95,04	156,40	251,44	
15.3.5	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	45,66	17,26	28,40	45,66	307,87	506,61	814,48	
15.3.6	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	41,39	15,65	25,74	41,39	18,61	30,61	49,22	
15.3.7	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	53,27	20,14	33,13	53,27	23,95	39,40	63,35	
15.3.8	3867	SINAPI-I	LUVA DUPLA PVC 100mm	UN	1,00	78,00	29,48	48,52	78,00	35,06	57,70	92,76	
15.3.9	89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	25,88	9,78	16,10	25,88	11,63	19,15	30,78	
15.3.10	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	32,57	12,31	20,26	32,57	14,64	24,09	38,73	
15.3.11	89578	SINAPI	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	84,20	34,80	13,15	21,65	34,80	1.317,15	2.167,38	3.484,53	
15.3.12	89580	SINAPI	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	41,70	71,92	27,19	44,73	71,92	1.348,13	2.218,34	3.566,47	
15.3.13	89576	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	28,02	10,59	17,43	28,02	75,57	124,36	199,93	
15.3.14	104065	SINAPI-I	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1,00	153,70	58,10	95,60	153,70	69,09	113,69	182,78	
15.3.15	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,30	153,28	57,94	95,34	153,28	709,69	1.167,79	1.877,48	
15.3.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	9,17	3,47	5,70	9,17	74,20	122,09	196,29	
15.3.17	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,90	24,89	9,41	15,48	24,89	1.229,61	2.023,32	3.252,93	
15.3.18	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	10,80	4,08	6,72	10,80	48,55	79,88	128,43	
<b>15.4</b>			<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)</b>						<b>1.441,22</b>			<b>7.386,69</b>	
15.4.1	37558	SINAPI-I	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	27,22	10,29	16,93	27,22	61,18	100,67	161,85	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:  
18,92%

Encargo Social Mensalista:  
71,46%

Data:  
18/02/2025

Bancos:  
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:  
11,40%

Encargo Social Horista:  
115,54%

Revisão:  
01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	8,00	307,70	116,31	191,39	307,70	1.106,53	1.820,79	2.927,32	
15.4.3	37560	SINAPI-I	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incendio portatil"- Placa E5	un	8,00	28,74	10,86	17,88	28,74	103,35	170,07	273,42	
15.4.4	37558	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	un	1,00	27,22	10,29	16,93	27,22	12,24	20,13	32,37	
15.4.5	37558	SINAPI-I	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	27,22	10,29	16,93	27,22	36,71	60,40	97,11	
15.4.6	37556	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	un	2,00	16,88	6,38	10,50	16,88	15,18	24,97	40,15	
15.4.7	37558	SINAPI-I	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergencia- Placa S2	un	37,00	27,22	10,29	16,93	27,22	452,72	744,96	1.197,68	
15.4.8	50.05.310	CPOS	BLOÇO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	un	1,00	527,91	199,55	328,36	527,91	237,30	390,49	627,79	
15.4.9	10885	SINAPI-I	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00	409,29	154,71	254,58	409,29	735,93	1.210,97	1.946,90	
15.4.10	37558	SINAPI-I	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	und	2,00	27,22	10,29	16,93	27,22	24,47	40,27	64,74	
15.4.11	37539	SINAPI-I	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	14,60	5,52	9,08	14,60	6,56	10,80	17,36	
<b>16</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>12.998,17</b>			<b>222.416,52</b>	
<b>16.1</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>8.793,72</b>			<b>152.373,21</b>	
16.1.1	39211	SINAPI-I	Bucha com arruela em liga especial zamak p/ eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	2,09	0,79	1,30	2,09	0,94	1,55	2,49	
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	292,00	19,16	7,24	11,92	19,16	2.514,91	4.138,29	6.653,20	
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	86,00	17,07	6,45	10,62	17,07	659,90	1.085,86	1.745,76	
16.1.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	17,95	6,79	11,16	17,95	40,34	66,39	106,73	
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	25,32	9,57	15,75	25,32	11,38	18,73	30,11	
16.1.6	38.07.210	CPOS	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	185,00	7,56	2,86	4,70	7,56	628,69	1.034,52	1.663,21	
16.1.7	38.07.200	CPOS	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22,00	10,15	3,84	6,31	10,15	100,38	165,17	265,55	
16.1.8	11977	SINAPI-I	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UN	22,00	11,35	4,29	7,06	11,35	112,24	184,70	296,94	
16.1.9	CPUI00050	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	104,00	1,33	0,50	0,83	1,33	62,18	102,31	164,49	
16.1.10	98463	SINAPI-I	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	22,00	27,40	10,36	17,04	27,40	270,97	445,88	716,85	
16.1.11	38.07.210	CPOS	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	22,00	7,56	2,86	4,70	7,56	74,76	123,03	197,79	
16.1.12	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	258,00	24,61	9,30	15,31	24,61	2.854,14	4.696,50	7.550,64	
16.1.13	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	152,70	26,66	10,08	16,58	26,66	1.829,97	3.011,22	4.841,19	
16.1.14	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	206,40	36,78	13,90	22,88	36,78	3.412,44	5.615,19	9.027,63	
16.1.15	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	10,40	53,31	20,15	33,16	53,31	249,22	410,10	659,32	
16.1.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	83,60	9,82	3,71	6,11	9,82	369,03	607,24	976,27	
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.935,30	2,92	1,10	1,82	2,92	2.540,24	4.179,98	6.720,22	
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3.658,80	4,24	1,60	2,64	4,24	6.973,47	11.474,86	18.448,33	
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	677,00	6,52	2,46	4,06	6,52	1.984,18	3.264,97	5.249,15	
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	69,90	9,11	3,44	5,67	9,11	286,25	471,02	757,27	
16.1.21	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	2,00	172,30	65,13	107,17	172,30	154,90	254,90	409,80	
16.1.22	39771	SINAPI-I	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	3,00	33,69	12,73	20,96	33,69	45,43	74,76	120,19	
16.1.23	39772	SINAPI-I	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,00	66,22	25,03	41,19	66,22	29,77	48,98	78,75	
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	39,91	15,09	24,82	39,91	143,52	236,17	379,69	
16.1.25	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	64,33	24,32	40,01	64,33	28,92	47,58	76,50	
16.1.26	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	57,22	21,63	35,59	57,22	51,44	84,65	136,09	
16.1.27	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	23,00	32,85	12,42	20,43	32,85	339,63	558,87	898,50	
16.1.28	38091	SINAPI-I	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	26,00	2,90	1,10	1,80	2,90	33,90	55,77	89,67	
16.1.29	38091	SINAPI-I	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,00	2,90	1,10	1,80	2,90	23,47	38,61	62,08	
16.1.30	38091	SINAPI-I	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212,00	2,90	1,10	1,80	2,90	276,36	454,76	731,12	
16.1.31	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	34,00	38,56	14,58	23,98	38,56	589,33	969,75	1.559,08	
16.1.32	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	50,82	19,21	31,61	50,82	22,84	37,59	60,43	



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:  
18,92%

Encargo Social Mensalista:  
71,46%

Data:  
18/02/2025

Bancos:  
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:  
11,40%

Encargo Social Horista:  
115,54%

Revisão:  
01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
16.1.33	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	43,71	16,52	27,19	43,71	196,48	323,32	519,80	
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	49,47	18,70	30,77	49,47	1.601,10	2.634,62	4.235,72	
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	54,69	20,67	34,02	54,69	540,85	889,96	1.430,81	
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	72,50	27,41	45,09	72,50	65,18	107,25	172,43	
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	26,40	9,98	16,42	26,40	1.008,71	1.659,84	2.668,55	
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	29,01	10,97	18,04	29,01	143,44	236,04	379,48	
16.1.39	34688	SINAPI-I	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	14,26	5,39	8,87	14,26	12,82	21,10	33,92	
16.1.40	93673	SINAPI-I	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	92,62	35,01	57,61	92,62	83,27	137,02	220,29	
16.1.41	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	10,88	4,11	6,77	10,88	4,89	8,05	12,94	
16.1.42	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	37,00	11,55	4,37	7,18	11,55	192,10	316,10	508,20	
16.1.43	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	52,49	19,84	32,65	52,49	117,97	194,13	312,10	
16.1.44	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	55,20	20,87	34,33	55,20	794,02	1.306,57	2.100,59	
16.1.45	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	58,45	22,09	36,36	58,45	52,55	86,47	139,02	
16.1.46	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	62,78	23,73	39,05	62,78	56,44	92,88	149,32	
16.1.47	34606	SINAPI-I	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	84,12	31,80	52,32	84,12	75,63	124,44	200,07	
16.1.48	2374	SINAPI-I	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	341,92	129,25	212,67	341,92	153,70	252,91	406,61	
16.1.49	39469	SINAPI-I	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	14,00	61,34	23,19	38,15	61,34	386,02	635,21	1.021,23	
16.1.50	39480	SINAPI-I	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	UN	1,00	278,94	105,44	173,50	278,94	125,39	206,32	331,71	
16.1.52	39449	SINAPI-I	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,00	278,94	105,44	173,50	278,94	250,78	412,65	663,43	
16.1.53	38.22.660	CPOS	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3,00	45,73	17,29	28,44	45,73	61,67	101,48	163,15	
16.1.54	135529	CDHU	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	1,00	63,46	23,99	39,47	63,46	28,53	46,94	75,47	
16.1.55	38.21.920	CPOS	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	29,40	48,90	18,48	30,42	48,90	646,25	1.063,41	1.709,66	
16.1.56	98463	SINAPI-I	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	27,40	10,36	17,04	27,40	270,97	445,88	716,85	
16.1.57	38.22.610	CPOS	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	26,00	11,78	4,45	7,33	11,78	137,68	226,55	364,23	
16.1.58	38.22.620	CPOS	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	UN	1,00	18,04	6,82	11,22	18,04	8,11	13,34	21,45	
16.1.59	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	113,60	28,67	10,84	17,83	28,67	1.464,03	2.409,07	3.873,10	
16.1.60	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.099,60	22,53	8,52	14,01	22,53	11.136,28	18.324,79	29.461,07	
16.1.61	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,90	22,71	8,58	14,13	22,71	437,94	720,64	1.158,58	
16.1.62	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,20	22,74	8,60	14,14	22,74	1.361,57	2.240,46	3.602,03	
16.1.63	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,40	34,21	12,93	21,28	34,21	636,65	1.047,60	1.684,25	
16.1.64	12057	SINAPI-I	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	m	1,00	21,10	7,98	13,12	21,10	9,48	15,61	25,09	
16.1.65	12271	SINAPI-I	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARIÓIS	un	29,00	381,72	144,29	237,43	381,72	4.976,08	8.188,15	13.164,23	
16.1.66	12057	SINAPI-I	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	92,00	13,24	5,00	8,24	13,24	547,54	900,99	1.448,53	
16.1.67	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	42,06	15,90	26,16	42,06	37,81	62,22	100,03	
16.1.68	97359	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	3.350,82	1.266,61	2.084,21	3.350,82	1.506,24	2.478,53	3.984,77	
16.1.69	13393	SINAPI-I	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	UN	1,00	375,65	142,00	233,65	375,65	168,86	277,86	446,72	
16.1.70	43100	SINAPI-I	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1,00	439,20	166,02	273,18	439,20	197,43	324,86	522,29	
16.1.71	39761	SINAPI-I	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2,00	974,71	368,44	606,27	974,71	876,29	1.441,95	2.318,24	
<b>16.2</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>						<b>1.739,47</b>			<b>23.090,54</b>	
16.2.1	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	110,24	41,67	68,57	110,24	891,98	1.467,76	2.359,74	
16.2.2	41.31.040	CPOS	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	un	25,00	333,37	126,01	207,36	333,37	3.746,37	6.164,67	9.911,04	
16.2.3	39385	SINAPI-I	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	10,00	11,37	4,30	7,07	11,37	51,11	84,10	135,21	
16.2.4	39391	SINAPI-I	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,00	29,04	10,98	18,06	29,04	652,70	1.074,01	1.726,71	
16.2.5	41.14.730/135269	CPOS/CDHU	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	6,00	1.255,45	474,56	780,89	1.255,45	3.386,06	5.571,78	8.957,84	
<b>16.3</b>			<b>SPDA</b>						<b>2.464,98</b>			<b>46.952,77</b>	
16.3.1	101875	SINAPI	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	409,83	154,92	254,91	409,83	184,23	303,14	487,37	
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	9,00	1.136,32	429,53	706,79	1.136,32	4.597,14	7.564,60	12.161,74	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:  
18,92%

Encargo Social Mensalista:  
71,46%

Data:  
18/02/2025

Bancos:  
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:  
11,40%

Encargo Social Horista:  
115,54%

Revisão:  
01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
16.3.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	49,37	18,66	30,71	49,37	199,73	328,66	528,39	
16.3.4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	170,01	64,26	105,75	170,01	687,80	1.131,77	1.819,57	
16.3.5	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	144,13	54,48	89,65	144,13	64,79	106,61	171,40	
16.3.6	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	172,19	65,09	107,10	172,19	154,80	254,73	409,53	
16.3.7	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24,00	28,81	10,89	17,92	28,81	310,81	511,45	822,26	
16.3.8	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	129,64	49,00	80,64	129,64	58,28	95,89	154,17	
16.3.9	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	27,95	10,57	17,38	27,95	12,56	20,68	33,24	
16.3.10	96973	SINAPI	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	265,00	68,90	26,04	42,86	68,90	8.207,47	13.505,42	21.712,89	
16.3.11	96977	SINAPI	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	120,00	54,88	20,74	34,14	54,88	2.960,33	4.871,22	7.831,55	
16.3.12	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	65,07	24,60	40,47	65,07	292,50	481,31	773,81	
16.3.13	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	5,00	7,88	2,98	4,90	7,88	17,71	29,14	46,85	
<b>17</b>			<b>CLIMATIZAÇÃO</b>						<b>7.779,96</b>			<b>53.951,21</b>	
<b>17.1</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>354,42</b>			<b>45.120,80</b>	
17.1.1	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,00	27,47	10,38	17,09	27,47	1.210,12	1.991,26	3.201,38	
17.1.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22,00	49,74	18,80	30,94	49,74	491,90	809,41	1.301,31	
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	84,00	62,00	23,44	38,56	62,00	2.341,07	3.852,25	6.193,32	
17.1.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	69,98	26,45	43,53	69,98	251,66	414,10	665,76	
17.1.5	39.21.251	CPOS	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	128,00	7,04	2,66	4,38	7,04	405,07	666,54	1.071,61	
17.1.6	10569	SINAPI	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16,00	3,50	1,32	2,18	3,50	25,17	41,42	66,59	
17.1.7	43701	SINAPI-I	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	636,00	39,62	14,98	24,64	39,62	11.327,03	18.638,65	29.965,68	
17.1.8	61.10.310	CPOS	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"	M	24,00	20,44	7,73	12,71	20,44	220,51	362,86	583,37	
17.1.9	61.10.300	CPOS	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"	M	28,00	17,18	6,49	10,69	17,18	216,23	355,82	572,05	
17.1.10	38.07.200	CPOS	Barra roscada bicromatizada e 3/8" x 3000mm	un	25,33	30,45	11,51	18,94	30,45	346,75	570,59	917,34	
17.1.11	135532	CDHU	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	52,00	0,11	0,04	0,07	0,11	2,57	4,23	6,80	
17.1.12	90460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	26,89	10,16	16,73	26,89	217,57	358,02	575,59	
<b>17.2</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>						<b>7.425,54</b>			<b>8.830,41</b>	
17.2.1	61.14.040	CPOS	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	4.001,59	1.512,60	2.488,99	4.001,59	1.798,78	2.959,89	4.758,67	
17.2.2	61.14.070	CPOS	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD. EC3-TN-1,5	UN	1,00	2.913,83	1.101,43	1.812,40	2.913,83	1.309,81	2.155,30	3.465,11	
17.2.4	43.05.020	CPOS	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	510,12	192,83	317,29	510,12	229,31	377,32	606,63	
<b>18</b>			<b>DADOS E VOZ</b>						<b>705,58</b>			<b>10.820,38</b>	
18.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	19,16	7,24	11,92	19,16	241,16	396,82	637,98	
18.2	135338	CDHU	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	470,53	177,86	292,67	470,53	846,04	1.392,16	2.238,20	
18.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	53,87	20,36	33,51	53,87	435,88	717,23	1.153,11	
18.4	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,00	28,67	10,84	17,83	28,67	1.056,78	1.738,94	2.795,72	
18.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,70	22,53	8,52	14,01	22,53	564,10	928,24	1.492,34	
18.6	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	22,74	8,60	14,14	22,74	457,94	753,55	1.211,49	
18.7	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	34,21	12,93	21,28	34,21	246,05	404,87	650,92	
18.8	98307	SINAPI	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	cl	10,00	53,87	20,36	33,51	53,87	242,15	398,47	640,62	
<b>19</b>			<b>GASES MEDICINAIS</b>						<b>287,47</b>			<b>11.130,85</b>	
19.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00	63,57	24,03	39,54	63,57	2.857,57	4.702,13	7.559,70	
19.2	103865	SINAPI	TÉ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	24,60	9,30	15,30	24,60	110,58	181,96	292,54	
19.3	103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	18,21	6,88	11,33	18,21	409,28	673,48	1.082,76	
19.4	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	11,91	4,50	7,41	11,91	53,54	88,09	141,63	
19.5	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	69,98	26,45	43,53	69,98	188,74	310,58	499,32	
19.6	12313	ORSE	Corrente galvanizada	m	4,00	29,28	11,07	18,21	29,28	52,65	86,63	139,28	
19.7	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	50,20	18,98	31,22	50,20	180,53	297,05	477,58	
19.8	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	19,72	7,45	12,27	19,72	354,58	583,46	938,04	
<b>20</b>			<b>URBANIZAÇÃO</b>						<b>302,48</b>			<b>6.491,20</b>	
<b>20.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE</b>						<b>143,88</b>			<b>2.496,37</b>	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:  
18,92%

Encargo Social Mensalista:  
71,46%

Data:  
18/02/2025

Bancos:  
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPEs (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:  
11,40%

Encargo Social Horista:  
115,54%

Revisão:  
01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
20.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	14,59	143,88	54,39	89,49	143,88	943,63	1.552,74	2.496,37	
<b>20.2</b>			<b>PAISAGISMO</b>						<b>28,30</b>			<b>2.445,31</b>	
20.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	72,66	28,30	10,70	17,60	28,30	924,33	1.520,98	2.445,31	
<b>20.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>130,30</b>			<b>1.549,52</b>	
20.3.1	10853	SINAPI-I	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	130,30	49,25	81,05	130,30	585,72	963,80	1.549,52	
<b>21</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>12,18</b>			<b>5.645,72</b>	
21.1	99805	SINAPI	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	389,78	12,18	4,60	7,58	12,18	2.134,08	3.511,64	5.645,72	
<b>Totais -&gt;</b>										<b>765.278,05</b>	<b>1.259.267,06</b>	<b>2.024.545,11</b>	

Total sem BDI

1.641.514,23

Total do BDI

383.030,88

Total Geral

2.024.545,11