



CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044929-86		GESTOR OGU		PROGRAMA MCIIDADES		AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		OBJETO REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS					
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL				Município / UF ROSÁRIO DO SUL		Localidade / Endereço RUA VEREADOR ADIL F. BENTES S/ NÚMERO			Apelido do Empreendimento REVIT. E URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - RAMPA NÁUTICA				
Data Base mar-25		Deson. Não		Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS		Descrição do Lote REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS			BDI 1 23.76%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS									148.004,31
1.			RAMPA NAUTICA					-	124.346,48
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.465,77
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	1,50	789,58	BDI 1	977,18	1.465,77
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	8.460,67
1.2.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	92,00	60,10	BDI 1	74,38	6.842,96
1.2.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	263,90	4,95	BDI 1	6,13	1.617,71
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	29.569,07
1.3.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E	M3	883,54	13,76	BDI 1	17,03	15.046,69
1.3.2.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM	TXKM	2.650,63	1,95	BDI 1	2,41	6.388,02
1.3.3.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR	M3	928,58	7,08	BDI 1	8,76	8.134,36
1.4.			VIGAS BALDRAME					-	28.174,04
1.4.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	40,71	87,87	BDI 1	108,75	4.427,21
1.4.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	571,33	14,96	BDI 1	18,51	10.575,32
1.4.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	181,00	20,86	BDI 1	25,82	4.673,42
1.4.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -	M3	10,10	669,22	BDI 1	828,23	8.365,12
1.4.5.	COMPOSIÇÃO	004	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10MM	M2	3,50	30,70	BDI 1	37,99	132,97
1.5.			RADIER					-	56.676,93
1.5.1.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE	M2	4,90	125,32	BDI 1	155,10	759,99
1.5.2.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	KG	1.646,86	11,59	BDI 1	14,34	23.615,97
1.5.3.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -	M3	39,00	669,22	BDI 1	828,23	32.300,97
2.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	23.657,83
2.0.1.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	10,50	789,58	BDI 1	977,18	10.260,39
2.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	99,00	81,81	BDI 1	101,25	10.023,75
2.0.3.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E	M3	45,04	13,76	BDI 1	17,03	767,03
2.0.4.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM	TXKM	135,11	1,95	BDI 1	2,41	325,62
2.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	59,23	11,91	BDI 1	14,74	873,05
2.0.6.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -	M3	1,70	669,22	BDI 1	828,23	1.407,99

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ROSÁRIO DO SUL

Local

14 de agosto de 2025

Data

Nome: BRUNO LOPES DE OLIVEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAURS 239.927

ART/RRT: 13821878