

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA (R\$398,03)										
DADOS DA OBRA					LEGENDA					
PROJETO:	Proinfância Creche - Tipo 02				○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)				
ID DE IDENT:	ID 1001484	BDI:	23,71%		●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser referido por ocasião da retomada da obra.				
NOME OBRA:	CRECHE VILA NOVA IBICUI				●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)				
Endereço:	RUA MACEIO ESQ. RIO DE JANEIRO, S/N, VILA NOVA, MUN. ROSÁRIO DO SUL, UF RS				●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.				

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL														
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)		
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 55.896,88	4,30%
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00				m²			R\$ -	R\$ -	
1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00				m²			R\$ -	R\$ -	
1.3	73960/1	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00				m²			R\$ -	R\$ -	
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -	
1.5	73805/1	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00				m²			R\$ -	R\$ -	
1.6	74077/2	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	890,73				m²			R\$ -	R\$ -	
1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	35,00	Composição	054	SONDAGEM DO TERRENO (UM FURO DE 7M A CADA 200 M²)	m	35,00	R\$ 647,84	R\$ 801,44	R\$ 28.050,40	2,20%
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	m²	70,00	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	70,00	R\$ 98,97	R\$ 122,44	R\$ 8.570,80	0,70%
1.9	-	-	Item complementar não incluso no pacto original	-	-	Composição	001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 113,53	R\$ 140,45	R\$ 842,70	0,10%
1.10						Composição	002	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	1,00	R\$ 2.714,21	R\$ 3.357,75	R\$ 3.357,75	0,30%
1.11						Composição	003	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 503,84	R\$ 623,30	R\$ 623,30	
1.12						Composição	004	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M2	15,00	R\$ 755,99	R\$ 935,24	R\$ 14.028,60	1,10%
1.13						SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,61	R\$ 61,00	R\$ 75,46	R\$ 423,33	

2.0			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					R\$ -	
2.1			EDIFICAÇÃO										R\$ -	
2.1.1	79488	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	172,35				m³				R\$ -	
2.1.2	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	97,64				m³				R\$ -	
2.1.3	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	193,93				m²				R\$ -	
2.1.4	79490	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	66,59				m³				R\$ -	
2.2			MURETA										R\$ -	
2.2.1	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	15,62				m³				R\$ -	
2.2.2	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	27,71				m²				R\$ -	
2.2.3	79490	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	9,20				m³				R\$ -	
2.3			CASTELO D'ÁGUA										R\$ -	
2.3.1	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78				m³				R\$ -	
2.3.2	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96				m²				R\$ -	
2.3.3	79490	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	1,06				m³				R\$ -	

3.0			FUNDAÇÕES					FUNDAÇÕES					R\$ -	
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	-------	--

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL	
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					R\$ -	R\$ -	
3.1.1	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	73,56								R\$ -	R\$ -	
3.1.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	149,56								R\$ -	R\$ -	
3.1.3	92762	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	920,18								R\$ -	R\$ -	
3.1.4	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	130,09								R\$ -	R\$ -	
3.1.5	972/001 928	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	16,60								R\$ -	R\$ -	
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES										R\$ -		
3.2.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60								R\$ -	R\$ -	
3.2.2	92762	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	795,73								R\$ -	R\$ -	
3.2.3	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	358,45								R\$ -	R\$ -	
3.2.4	73972/001 92873	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	26,73								R\$ -	R\$ -	
3.3			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA										R\$ -		
3.3.1	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00								R\$ -	R\$ -	
3.3.2	72820	SINAPI	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00								R\$ -	R\$ -	
3.3.3	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96								R\$ -	R\$ -	
3.3.4	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20								R\$ -	R\$ -	
3.3.5	73990/1	SINAPI	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48								R\$ -	R\$ -	
3.3.6	73972/001 92873	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71								R\$ -	R\$ -	
3.4			MURETA - BLOCOS										R\$ -		
3.4.1	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	77,00								R\$ -	R\$ -	
3.4.2	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	10,87								R\$ -	R\$ -	
3.4.3	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	29,01								R\$ -	R\$ -	
3.4.4	92762	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	50,27								R\$ -	R\$ -	
3.4.5	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	53,27								R\$ -	R\$ -	
3.4.6	73972/001 92873	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	3,01								R\$ -	R\$ -	
3.5			MURETA - VIGAS BALDRAME										R\$ -		
3.5.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	48,85								R\$ -	R\$ -	
3.5.2	92762	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	107,82								R\$ -	R\$ -	
4.0			SUPERESTRUTURA					SUPERESTRUTURA					R\$ 92.891,38	7,20%	
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS					CONCRETO ARMADO - VIGAS					R\$ -		
4.1.1	92269	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	288,23								R\$ -	R\$ -	
4.1.2	92762	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.000,18								R\$ -	R\$ -	
4.1.3	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	383,73								R\$ -	R\$ -	
4.1.4	73972/001 92873	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	15,73								R\$ -	R\$ -	
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS					CONCRETO ARMADO - VIGAS					R\$ -		
4.2.1	92265	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	450,43								R\$ -	R\$ -	

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL														SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO						SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL									
4.2.2	92762	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6.3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.			kg	695,27						kg			R\$ -	R\$ -										
4.2.3	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3.4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.			kg	374,55						kg			R\$ -	R\$ -										
4.2.4	73972/001 92873	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.			m³	27,10						m³			R\$ -	R\$ -										
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS							CONCRETO ARMADO PARA VERGAS							R\$ -										
4.3.1	83901	SINAPI	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.			m	142,10	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024			M		R\$ 73,82	R\$ 91,32	R\$ -										
4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES							CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES							R\$ 92.891,38	7,20%									
4.4.1	92269	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma			m²	23,53	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020			M2	142,10	R\$ 118,10	R\$ 146,10	R\$ 20.760,81	1,60%									
4.4.2	92762	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6.3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.			kg	68,18	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			KG		R\$ 11,91	R\$ 14,73	R\$ -										
4.4.3	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3.4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.			kg	28,36	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			KG		R\$ 23,53	R\$ 14,86	R\$ 18,38	R\$ 432,48									
4.4.4	73972/001 92873	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.			m³	1,09	Composição	073	CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.			M3		R\$ 68,18	R\$ 850,05	R\$ 1.051,60	R\$ 71.698,09	5,50%								
5.0			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)							SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)							R\$ 17.003,08	1,30%									
5.1			ELEMENTOS VAZADOS							ELEMENTOS VAZADOS							R\$ -	R\$ -									
5.1.1	73937/4	SINAPI	Cobogo de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)			m²	5,14						m²			R\$ -	R\$ -										
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO							ALVENARIA DE VEDAÇÃO							R\$ 14.743,05	1,10%									
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09): assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna			m²	572,63						m²	0,00		R\$ -	R\$ -										
5.2.2	73935/2	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09): assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)			m²	12,34						m²			R\$ -	R\$ -										
5.2.3	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39: assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa			m²	460,66						m²	0,00		R\$ -	R\$ -										
5.2.4	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)			m	35,02						m			R\$ -	R\$ -										
5.2.5	79627	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4			m²	11,32	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO. ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021			M2		R\$ 11,32	R\$ 1.052,78	R\$ 1.302,39	R\$ 14.743,05	1,10%								
5.3			ALVENARIA DA MURETA							ALVENARIA DA MURETA							R\$ 2.260,03	0,20%									
5.3.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09): assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)			m²	33,93						m²			R\$ -	R\$ -										
5.3.3								SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			M2		R\$ 23,85	R\$ 76,60	R\$ 94,76	R\$ 2.260,03	0,20%								
6.0			ESQUADRIAS							ESQUADRIAS							R\$ 368.157,13	28,40%									
6.1			PORTAS DE MADEIRA							PORTAS DE MADEIRA							R\$ 33.790,74	2,60%									
6.1.1	90821 + 90827	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias			un	6,00	Composição	005	PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70x210			UN		R\$ 6,00	R\$ 693,80	R\$ 858,30	R\$ 5.149,80	0,40%								
6.1.2	90822 + 90828	SINAPI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias			un	3,00	Composição	006	PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80x210			UN		R\$ 3,00	R\$ 627,25	R\$ 775,97	R\$ 2.327,91	0,20%								
6.1.3	90822 + 90828 + 84893	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias			un	3,00	Composição	007	PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80x210			UN		R\$ 3,00	R\$ 1.015,70	R\$ 1.256,52	R\$ 3.769,56	0,30%								
6.1.4	90822 + 90828	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias			un	6,00	Composição	008	PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80x210			UN		R\$ 6,00	R\$ 713,95	R\$ 883,23	R\$ 5.299,38	0,40%								
6.1.5	90822 + 90828	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias			un	5,00	Composição	009	PORTA DE MADEIRA - PM5 - 80x210			UN		R\$ 5,00	R\$ 1.453,06	R\$ 1.797,58	R\$ 8.987,90	0,70%								

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL															
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL	
6.1.6	74139/002	SINAPI	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00	Composição	010	PM-1 - PORTA EM MADEIRA DE LEI, LISA, SEMI-ÓCA, 0,80 X 2,10 M, EXCLUSIVE FERRAGENS	UN	8,00	R\$ 617,30	R\$ 763,66	R\$ 6.109,28	0,50%	
6.1.7	11122	SINAPI	Chapa metálica (alumínio) 0,8"0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	15,40	Composição	011	CHAPA METALICA 0,8"0,4X 1MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,40	R\$ 112,69	R\$ 139,41	R\$ 2.146,91	0,20%	
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					FERRAGENS E ACESSÓRIOS					R\$ 3.875,00	0,30%	
6.2.1	74070/3	SINAPI	Fechadura de embulir completa, para portas internas	un	31,00	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	31,00	R\$ 101,04	R\$ 125,00	R\$ 3.875,00	0,30%	
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO					PORTAS EM ALUMÍNIO					R\$ 84.891,71	6,50%	
6.3.1	91338	SINAPI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10				m²			R\$ -	R\$ -		
6.3.2	91338	SINAPI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68				m²			R\$ -	R\$ -		
6.3.3	91338	SINAPI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36				m²			R\$ -	R\$ -		
6.3.4	68050	SINAPI	Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	66,15				m²			R\$ -	R\$ -		
6.3.5	68050	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22	Composição	012	PORTA DE ABRIR - PA 5 - 120x185	M2	2,22	R\$ 1.951,91	R\$ 2.414,71	R\$ 5.360,66	0,40%	
6.3.6						Composição	068	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,10	R\$ 975,39	R\$ 1.206,65	R\$ 2.533,97	0,20%	
6.3.7						Composição	069	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,68	R\$ 879,24	R\$ 1.087,71	R\$ 1.827,35	0,10%	
6.3.8						Composição	070	PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,36	R\$ 894,42	R\$ 1.106,49	R\$ 3.717,81	0,30%	
6.3.9						Composição	071	PORTA DE CORRER DE VIDRO - PA4 - 450X210 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	66,15	R\$ 873,13	R\$ 1.080,15	R\$ 71.451,92	5,50%	
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV					PORTAS DE VIDRO - PV					R\$ 2.352,84	0,20%	
6.4.1	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	Composição	013	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 175x230	UN	1,00	R\$ 1.901,90	R\$ 2.352,84	R\$ 2.352,84	0,20%	
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA					JANELAS DE ALUMÍNIO - JA					R\$ 63.032,30	4,90%	
6.5.1	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88				M2			R\$ -	R\$ -		
6.5.2	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15				m²			R\$ -	R\$ -		
6.5.3	85010	SINAPI	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	1,61				m²			R\$ -	R\$ -		
6.5.4	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73				m²			R\$ -	R\$ -		
6.5.5	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05				m²			R\$ -	R\$ -		
6.5.6	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	Composição	014	PM-7 - PORTA EM MADEIRA DE LEI, LISA, SEMI-ÓCA, 0,80 X 1,60 M, COM BATENTES, FERRAGENS E BARRA PARA PNE	UN	3,15	R\$ 1.012,34	R\$ 1.252,37	R\$ 3.944,97	0,30%	
6.5.7	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40				m²			R\$ -	R\$ -		
6.5.8	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30				m²			R\$ -	R\$ -		
6.5.9	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05				m²			R\$ -	R\$ -		
6.5.10	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25				m²			R\$ -	R\$ -		
6.5.11	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20				m²			R\$ -	R\$ -		
6.5.12	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80				m²			R\$ -	R\$ -		
6.5.13		MERCADO	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	1,88	SINAPI-I	36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	1,88	R\$ 15,40	R\$ 19,05	R\$ 35,81		
6.5.14						Composição	057	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	0,88	R\$ 448,17	R\$ 554,43	R\$ 487,90		

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL	
6.5.15						Composição	058	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02, 110X195, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	2,15	R\$ 448,17	R\$ 554,43	R\$ 1.192,02	0,10%	
6.5.16						Composição	059	VIDRO FIXO - JA-03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,61	R\$ 975,77	R\$ 1.207,13	R\$ 1.943,48	0,10%	
6.5.17						Composição	060	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140X195, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	2,73	R\$ 448,17	R\$ 554,43	R\$ 1.513,59	0,10%	
6.5.18						Composição	061	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	1,05	R\$ 1.012,34	R\$ 1.252,37	R\$ 1.314,99	0,10%	
6.5.19						Composição	062	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	8,40	R\$ 1.012,34	R\$ 1.252,37	R\$ 10.519,91	0,80%	
6.5.20						Composição	063	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	6,30	R\$ 1.012,34	R\$ 1.252,37	R\$ 7.889,93	0,60%	
6.5.21						Composição	064	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 70° 75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	1,05	R\$ 1.012,34	R\$ 1.252,37	R\$ 1.314,99	0,10%	
6.5.22						Composição	065	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	5,25	R\$ 1.012,34	R\$ 1.252,37	R\$ 6.574,94	0,50%	
6.5.23						Composição	066	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	4,20	R\$ 1.012,34	R\$ 1.252,37	R\$ 5.259,95	0,40%	
6.5.24						Composição	067	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	16,80	R\$ 1.012,34	R\$ 1.252,37	R\$ 21.039,82	1,60%	
6.6			VIDROS					VIDROS					R\$ 8.827,72	0,70%	
6.6.1	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	9,46	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	9,46	R\$ 317,95	R\$ 393,34	R\$ 3.721,00	0,30%	
6.6.2	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	12,00	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	12,00	R\$ 344,00	R\$ 425,56	R\$ 5.106,72	0,40%	
6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO					ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO					R\$ 171.386,82	13,20%	
6.7.1	C3659	SEINFRA	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	112,15	Composição	015	FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	75,15	R\$ 537,55	R\$ 665,00	R\$ 49.974,75	3,90%	
6.7.2	C3659	SEINFRA	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	5,46	Composição	016	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PF1 E PF2)	M2	5,46	R\$ 1.175,59	R\$ 1.454,32	R\$ 7.940,59	0,60%	
6.7.3	74100/001	SINAPI	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3)	m²	19,12	Composição	017	PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PO1, PO2, PO3)	M2	19,12	R\$ 1.175,59	R\$ 1.454,32	R\$ 27.806,60	2,10%	
6.7.4	73787/001	SINAPI	Gradil metálico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	99,90	Composição	018	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO , INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GR1, GR2, GR3, GR4)	M2	99,90	R\$ 494,07	R\$ 611,21	R\$ 61.059,88	4,70%	
						Composição	015	FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	37,00	R\$ 537,55	R\$ 665,00	R\$ 24.605,00	1,90%	
7.0			SISTEMAS DE COBERTURA					SISTEMAS DE COBERTURA					R\$ 8.122,68	0,60%	
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica	m²	779,36				m²		R\$ -	R\$ -			
7.2	39520	INSU/ SINAPI	Telha Sanduiche metálica	m²	805,81				m²		R\$ -	R\$ -			
7.3	75220	SINAPI	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	m	6,60				m		R\$ -	R\$ -			
7.4	72105	SINAPI	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	97,85				m²		R\$ -	R\$ -			
7.5	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	214,50				m		R\$ -	R\$ -			
7.6	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto	m	211,25				m		R\$ -	R\$ -			
						Composição	072	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHA SANDUICHE METÁLICA	M2	36,00	R\$ 182,39	R\$ 225,63	R\$ 8.122,68	0,60%	
8.0			IMPERMEABILIZAÇÃO					IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ -		
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	453,60				m²		R\$ -	R\$ -			
9.0			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					R\$ 136.324,46	10,50%	
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	2.544,94				m²		R\$ -	R\$ -			
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.019,11				m²	0,00	R\$ -	R\$ -			
9.3	87547	SINAPI	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	525,83				m²		R\$ -	R\$ -			

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL														SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO						SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	UNID.	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL											
9.3	75481	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.530,66				m²				R\$ -	R\$ -													
9.4	87272	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	411,91				m²				R\$ -	R\$ -													
9.5	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	5,58	Composição	019	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES PEI IV - CERAMICA - INCL. REJUNTE CONFOR. PROJETO - AZUL	M2	5,58			R\$ 39,71	R\$ 49,13	R\$ 274,15												
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	4,15				m²				R\$ -	R\$ -													
9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	6,84	Composição	020	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES PEI IV - CERAMICA - INCL. REJUNTE CONFOR. PROJETO - BRANCO	M2	6,84			R\$ 39,71	R\$ 49,13	R\$ 336,05												
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	66,37	Composição	021	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES PEI IV - CERAMICA - INCL. REJUNTE CONFOR. PROJETO - AMARELO	M2	66,37			R\$ 39,71	R\$ 49,13	R\$ 3.260,76	0,30%											
9.9	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	103,55	Composição	022	RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM)	M	103,55			R\$ 48,75	R\$ 60,31	R\$ 6.245,10	0,50%											
9.11	73792/001	SINAPI	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	300,27								R\$ -	R\$ -													
9.12		MERCADO	Forno em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	400,28	Composição	023	FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL (1250X625X16MM) APOIADO SOBRE PERFIL METALICO "T" INVERTIDO 24MM	M2	400,28			R\$ 123,54	R\$ 152,83	R\$ 61.174,79	4,70%											
9.13						SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	450,23			R\$ 12,23	R\$ 15,13	R\$ 6.811,98	0,50%											
9.14						SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,54			R\$ 24,42	R\$ 30,21	R\$ 137,15												
9.15						SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	331,00			R\$ 5,11	R\$ 6,32	R\$ 2.091,92	0,20%											
9.16						SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	331,00			R\$ 37,50	R\$ 46,39	R\$ 15.355,09	1,20%											
9.17						SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,27			R\$ 2,23	R\$ 2,76	R\$ 828,75	0,10%											
9.18						SINAPI	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	300,27			R\$ 85,62	R\$ 105,92	R\$ 31.804,60	2,50%											
9.19						SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	4,54			R\$ 72,63	R\$ 89,85	R\$ 407,92												
9.20						SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	119,10			R\$ 51,56	R\$ 63,78	R\$ 7.596,20	0,60%											

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)														SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	UNID.	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL			
10.0			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)							R\$ 173.200,68	13,40%			
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					PAVIMENTAÇÃO INTERNA							R\$ 138.648,71	10,70%			
10.1.1	73907/3	SINAPI	Contrapiso e=5,0cm	m²	811,66	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	244,56			R\$ 53,39	R\$ 66,05	R\$ 16.153,19	1,20%			
10.1.2	87620	SINAPI	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	811,66								R\$ -	R\$ -					
10.1.3	73922/5	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	403,54	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	223,54			R\$ 59,85	R\$ 74,04	R\$ 16.550,90	1,30%			
10.1.4	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMEOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	37,42			R\$ 70,14	R\$ 86,77	R\$ 3.246,93	0,30%			
10.1.5	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	149,12								R\$ -	R\$ -					
10.1.6	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,60	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	42,60			R\$ 91,08	R\$ 112,68	R\$ 4.800,17	0,40%			
10.1.7	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	216,40	SINAPI	101727	PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	216,40			R\$ 183,79	R\$ 227,37	R\$ 49.202,87	3,80%			
10.1.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	18,09	SINAPI	101094	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	18,09			R\$ 158,13	R\$ 195,62	R\$ 3.538,77	0,30%			
10.1.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	20,43	SINAPI	101094	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	20,43			R\$ 158,13	R\$ 195,62	R\$ 3.996,52	0,30%			
10.1.10	72189	SINAPI	Rodapé vinílico h=5cm	m²	103,55	Composição	024	RODAPE VINILICO H=5CM	M	103,55			R\$ 34,36	R\$ 42,51	R\$ 4.401,91	0,30%			
10.1.11	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	19,88				m				R\$ -	R\$ -					
10.1.12	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	m	33,48				m				R\$ -	R\$ -					
10.1.13	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77				m				R\$ -	R\$ -					
						SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	226,66			R\$ 131,09	R\$ 162,17	R\$ 36.757,45	2,80%			
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							R\$ 34.551,97	2,70%			

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL	
10.2.1	73892/2	SINAPI	Passoio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	222,84	Composição	025	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA A CADA 1,20M, E=7CM (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 68333 - REF 09-2019)	M2	222,84	R\$ 64,66	R\$ 79,99	R\$ 17.824,97	1,40%	
10.2.2	73907/3	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38	Composição	026	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 94994 - REF 04-2023)	M2	17,38	R\$ 78,16	R\$ 96,69	R\$ 1.680,47	0,10%	
10.2.3	72948 + 92396	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	28,05	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	28,05	R\$ 74,69	R\$ 92,40	R\$ 2.591,82	0,20%	
10.2.4	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	3,51	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 03/2024	M2	3,51	R\$ 147,31	R\$ 182,24	R\$ 639,66		
10.2.5	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,89	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 03/2024	M2	1,89	R\$ 147,31	R\$ 182,24	R\$ 344,43		
10.2.6	74223/1	SINAPI	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	15,30	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	15,30	R\$ 50,92	R\$ 62,99	R\$ 963,75	0,10%	
10.2.7	73692	SINAPI	Colchão de areia e=10cm	m³	6,00	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF. 01/2024	M3	6,00	R\$ 174,84	R\$ 216,29	R\$ 1.297,74	0,10%	
10.2.8	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m²	331,98	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 07/2024	M2	331,98	R\$ 22,42	R\$ 27,74	R\$ 9.209,13	0,70%	

PINTURA						PINTURA						R\$ 42.922,90		3,30%	
11.1	74133/2	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.530,66							R\$ -	R\$ -		
11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.050,08	SINAPI	104642	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 04/2023	M2	2.050,08	R\$ 11,23	R\$ 13,89	R\$ 28.475,61	2,20%	
11.3	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	704,15	SINAPI	104640	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF. 04/2023	M2	704,15	R\$ 13,63	R\$ 16,86	R\$ 11.871,97	0,90%	
11.4	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	78,12	SINAPI	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMAIO. AF. 01/2021	M2	78,12	R\$ 8,49	R\$ 10,50	R\$ 820,26	0,10%	
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	10,36	SINAPI	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMAIO. AF. 01/2021	M2	10,36	R\$ 8,49	R\$ 10,50	R\$ 108,78		
11.6	79460	SINAPI	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	109,17	SINAPI	100733	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAIO). AF. 01/2020, PE	M2	109,17	R\$ 12,19	R\$ 15,08	R\$ 1.646,28	0,10%	

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA						INSTALAÇÕES HIDRÁULICA						R\$ 14.181,63		1,10%
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					R\$ 6.135,36	0,50%
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	24,14				m		R\$ -	R\$ -		
12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	164,46				m		R\$ -	R\$ -		
12.1.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	2,71				m		R\$ -	R\$ -		
12.1.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	64,93				m		R\$ -	R\$ -		
12.1.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	19,39				m		R\$ -	R\$ -		
12.1.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	179,81				m		R\$ -	R\$ -		
12.1.7	72794	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação	un	8,00				un		R\$ -	R\$ -		
12.1.8	72789	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00				un		R\$ -	R\$ -		
12.1.9	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00				un		R\$ -	R\$ -		
12.1.10	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	62,00				un		R\$ -	R\$ -		
12.1.11	89553	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00				un		R\$ -	R\$ -		
12.1.12	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	21,00	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	21,00	R\$ 11,16	R\$ 13,81	R\$ 290,01	
12.1.13	89610	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	8,00	SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8,00	R\$ 20,77	R\$ 25,69	R\$ 205,52	
12.1.14	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	12,00	SINAPI	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	12,00	R\$ 32,36	R\$ 40,03	R\$ 480,36	
12.1.15	C0501	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	16,00	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	16,00	R\$ 16,00	R\$ 19,79	R\$ 316,64	
12.1.16	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	6,00	SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	6,00	R\$ 30,81	R\$ 38,12	R\$ 228,72	
12.1.17	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	24,00	SINAPI	105229	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	24,00	R\$ 25,47	R\$ 31,51	R\$ 756,24	0,10%
12.1.18	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	7,00				un		R\$ -	R\$ -		

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL	
12.1.19	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.20	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	8,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.21	86884	SINAPI	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	30,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.22	89359	SINAPI	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.23	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,86	R\$ 6,61	R\$ 8,18	R\$ 15,21		
12.1.24	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	3,00	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,86	R\$ 18,06	R\$ 22,34	R\$ 41,55		
12.1.25	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.26	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	6,00	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,70	R\$ 8,53	R\$ 10,55	R\$ 17,94		
12.1.27	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	68,00	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	62,93	R\$ 10,15	R\$ 12,56	R\$ 790,40	0,10%	
12.1.28	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4,37	R\$ 15,33	R\$ 18,96	R\$ 82,86		
12.1.29	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.30	89522	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	34,00	SINAPI	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	17,22	R\$ 30,41	R\$ 37,62	R\$ 647,82		
12.1.31	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.32	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	55,00	SINAPI	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	41,44	R\$ 38,33	R\$ 47,42	R\$ 1.965,08	0,20%	
12.1.33	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldável 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00							R\$ -	R\$ -		
12.1.34	89424	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	10,00	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	7,42	R\$ 6,97	R\$ 8,62	R\$ 63,96		
12.1.35	89980	SINAPI	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00							R\$ -	R\$ -		
12.1.36	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	12,83	R\$ 14,02	R\$ 17,34	R\$ 222,47		
12.1.37	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.38	89628	SINAPI	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.39	89566	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.40	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	11,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.41	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.42	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.43	89394	SINAPI	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	11,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.44	89439	SINAPI	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.45	90374	SINAPI	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.1.46	12613	INSU/ SINAPI	Tubo de descarga VDE 38mm	un	14,00	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	0,45	R\$ 19,01	R\$ 23,52	R\$ 10,58		
12.1.47		MERCADO	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário	un	14,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.2			REGISTROS					REGISTROS					R\$ 8.046,27	0,60%	
12.2.1	11670	INSU/ SINAPI	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.2.2	74181/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	4,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.2.3	74180/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.2.4	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.2.5	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.2.6	74174/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00				un			R\$ -	R\$ -		
12.2.7	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	26,00				un			R\$ -	R\$ -		

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL														SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL							
12.2.8	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação			un	10,00						un			R\$ -	R\$ -								
								SINAPI-I	11670	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO			UN	1,00	R\$ 26,58	R\$ 32,88	R\$ 32,88								
								SINAPI-I	6028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2"			UN	4,00	R\$ 160,41	R\$ 198,44	R\$ 793,76	0,10%							
								SINAPI-I	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"			UN	6,00	R\$ 332,68	R\$ 411,56	R\$ 2.469,36	0,20%							
								SINAPI-I	6006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"			UN	1,00	R\$ 91,70	R\$ 113,44	R\$ 113,44								
								SINAPI-I	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"			UN	1,00	R\$ 126,64	R\$ 156,67	R\$ 156,67								
								SINAPI-I	6015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"			UN	4,00	R\$ 184,16	R\$ 227,82	R\$ 911,28	0,10%							
								SINAPI-I	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"			UN	26,00	R\$ 103,45	R\$ 127,98	R\$ 3.327,48	0,30%							
								SINAPI-I	6024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"			UN	2,00	R\$ 97,57	R\$ 120,70	R\$ 241,40								

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS														DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		R\$ 3.180,92		0,20%	
13	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC															
13.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação			m	237,72						m			R\$ -	R\$ -		
13.1.2	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação			un	14,00						un			R\$ -	R\$ -		
13.1.3	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação			un	36,00						un			R\$ -	R\$ -		
13.1.4	89693	SINAPI	Tê sanitário - 100x100mm, fornecimento e instalação			un	1,00						un			R\$ -	R\$ -		
								SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022			M	80,00	R\$ 29,33	R\$ 36,28	R\$ 2.902,40	0,20%	
13.2	ACESSÓRIOS			ACESSÓRIOS															
13.2.1	11708	INSU/ SINAPI	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm			un	12,00						un			R\$ -	R\$ -		
13.2.2	72286	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm			un	10,00						un			R\$ -	R\$ -		
								SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022			UN	12,00	R\$ 18,76	R\$ 23,21	R\$ 278,52		

INSTALAÇÃO SANITÁRIA														INSTALAÇÃO SANITÁRIA		R\$ 14.904,26		1,10%	
14.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação			m	83,23						m			R\$ -	R\$ -		
14.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação			m	185,94						m			R\$ -	R\$ -		
14.3	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação			m	38,05						m			R\$ -	R\$ -		
14.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação			m	143,52						m			R\$ -	R\$ -		
14.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação			m	2,77						m			R\$ -	R\$ -		
14.6	90375	SINAPI	Buchas de redução PVC longa 50mm-40mm			un	22,00						un			R\$ -	R\$ -		
14.7	89728	SINAPI	Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação			un	56,00						un			R\$ -	R\$ -		
14.8	89746	SINAPI	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação			un	8,00						un			R\$ -	R\$ -		
14.9	89732	SINAPI	Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação			un	36,00						un			R\$ -	R\$ -		
14.10	89726	SINAPI	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação			un	27,00						un			R\$ -	R\$ -		
14.11	89744	SINAPI	Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação			un	14,00						un			R\$ -	R\$ -		
14.12	89522	SINAPI	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação			un	29,00						un			R\$ -	R\$ -		
14.13	89731	SINAPI	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação			un	33,00						un			R\$ -	R\$ -		
14.14	89724	SINAPI	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação			un	6,00						un			R\$ -	R\$ -		

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL														SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL											
14.15	89724	SINAPI	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	37,00				un			RS -	RS -												
14.16	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00				un			RS -	RS -												
14.17	89690	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00				un			RS -	RS -												
14.18	89685	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00				un			RS -	RS -												
14.19	89623	SINAPI	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00				un			RS -	RS -												
14.20	89623	SINAPI	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00				un			RS -	RS -												
14.21	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00				un			RS -	RS -												
14.22	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00				un			RS -	RS -												
14.23	89784	SINAPI	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00				un			RS -	RS -												
14.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00				un			RS -	RS -												
14.25	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00				un			RS -	RS -												
14.26	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	13,00				un			RS -	RS -												
14.27	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção modulara DN 30cm	un	1,00				un			RS -	RS -												
14.28	89710	SINAPI	Ralo sifonado. PVC 100x100x40mm	un	18,00				un			RS -	RS -												
14.29	72263	SINAPI	Terminal de Ventilação 50mm	un	23,00				un			RS -	RS -												
14.30	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00				un			RS -	RS -												
14.31	74197/1	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00				un			RS -	RS -												
						SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	RS 18,76	RS 23,21	RS 417,78												
						Composição	074	SUMIDOURO EM ALVENARIA 2,40 X 2,40 M	UN	1,00	RS 5.418,50	RS 6.703,23	RS 6.703,23	0,50%											
						Composição	075	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	RS 6.291,53	RS 7.783,25	RS 7.783,25	0,60%											

15.0			LOUÇAS E METAIS					LOUÇAS E METAIS					RS 57.024,88	4,40%
15.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalação	un	2,00	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	RS 876,90	RS 1.084,81	RS 2.169,62	0,20%
15.2	6021	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	RS 337,54	RS 417,57	RS 835,14	0,10%
15.3	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código Pl16, para valvula de descarga, em louca branca assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	10,00	Composição	027	BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS	UN	10,00	RS 337,54	RS 417,57	RS 4.175,70	0,30%
15.4	40729	SINAPI	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	14,00							RS -	RS -	
15.5	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (valvula, sifão e engate flexivel cromados), exceto torneira.	un	13,00	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	RS 166,25	RS 205,67	RS 2.673,71	0,20%
15.6		MERCADO	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	Composição	028	CUBA INDUSTRIAL 50X40 PROFUNDIDA 30 - HIDRONOX OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	RS 633,33	RS 783,49	RS 2.350,47	0,20%
15.7	86936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	9,00	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	RS 247,65	RS 306,37	RS 2.757,33	0,20%
15.8		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00	BNC	01	BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	UN	2,00	RS 377,48	RS 466,98	RS 933,96	0,10%
15.9	86942	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação	un	3,00	Composição	029	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, LINHA IZY CÓDIGO L101.17, DECA OU EQUIVALENTE, COM VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXIVEL, CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 86942 - REF 04-2023)	UN	3,00	RS 342,81	RS 424,09	RS 1.272,27	0,10%
15.10	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00	Composição	030	LAVATÓRIO PEQUENO RAVENA/IZY COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA CÓDIGO L915 DECA OU EQUIVALENTE (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 86942 - REF 04-2023)	UN	3,00	RS 354,42	RS 438,45	RS 1.315,35	0,10%

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL	
15.11	86919	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TO.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	5,00	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 1.061,09	R\$ 1.312,67	R\$ 6.563,35	0,50%	
15.12	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	10,00	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 104,37	R\$ 129,12	R\$ 1.291,20	0,10%	
15.13	377	INSU/ SINAPI	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	R\$ 37,84	R\$ 46,81	R\$ 93,62		
15.14	377	INSU/ SINAPI	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação	un	2,00	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	R\$ 37,84	R\$ 46,81	R\$ 93,62		
15.15	11703	INSU/ SINAPI	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	14,00	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS	UN	14,00	R\$ 80,84	R\$ 100,01	R\$ 1.400,14	0,10%	
15.16	1370	INSU/ SINAPI	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	3,00	R\$ 119,71	R\$ 148,09	R\$ 444,27		
15.17	11777	INSU/ SINAPI	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00	SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	R\$ 190,62	R\$ 235,82	R\$ 471,64		
15.18	11777	INSU/ SINAPI	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00	SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	R\$ 190,62	R\$ 235,82	R\$ 471,64		
15.19	73663	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PO, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	10,00	SINAPI-I	36791	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	10,00	R\$ 218,15	R\$ 269,87	R\$ 2.698,70	0,20%	
15.20	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	12,00	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 200,08	R\$ 247,52	R\$ 2.970,24	0,20%	
15.21	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 25,64	R\$ 31,72	R\$ 348,92		
15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	19,00	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	R\$ 115,20	R\$ 142,51	R\$ 2.707,69	0,20%	
15.23	11758	INSU/ SINAPI	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	17,00	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	17,00	R\$ 44,90	R\$ 55,55	R\$ 944,35	0,10%	
15.24	00021102	INSU/ SINAPI	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	13,00	SINAPI-I	21102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	UN	13,00	R\$ 96,16	R\$ 118,96	R\$ 1.546,48	0,10%	
15.25	27399	INSU/ SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	6,00	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	6,00	R\$ 271,70	R\$ 336,12	R\$ 2.016,72	0,20%	
15.26	36212	INSU/ SINAPI	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 857,24	R\$ 1.060,49	R\$ 3.181,47	0,20%	
15.27	36204	INSU/ SINAPI	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.1.ESC, fornecimento e instalação	un	1,00	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 821,75	R\$ 1.016,59	R\$ 1.016,59	0,10%	
15.28	37399	INSU/ SINAPI	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	10,00	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	10,00	R\$ 53,53	R\$ 66,22	R\$ 662,20	0,10%	
15.29	37399	INSU/ SINAPI	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	R\$ 53,53	R\$ 66,22	R\$ 66,22		
15.30	37399	INSU/ SINAPI	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	94,00	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	94,00	R\$ 53,53	R\$ 66,22	R\$ 6.224,68	0,50%	
15.31	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,90	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	9,90	R\$ 271,70	R\$ 336,12	R\$ 3.327,59	0,30%	

16.0			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					R\$ 6.463,40	0,50%
16.1	74138/2	SINAPI	Abriço para Central de GLP, em concreto	m³	0,78	Composição	031	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO 1,80X1,05X2,05	UN	0,78	R\$ 2.963,21	R\$ 3.665,79	R\$ 2.859,32	0,20%
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,32	Composição	032	TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO	M²	0,32	R\$ 177,92	R\$ 220,10	R\$ 70,43	
16.3	73976/004	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	22,00	SINAPI	92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÍDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	22,00	R\$ 61,56	R\$ 76,16	R\$ 1.675,52	0,10%
16.4	C1250	SEINFRA	Envelopamento de concreto - 3cm	m	22,00	Composição	033	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO - 3CM	M	22,00	R\$ 17,50	R\$ 21,65	R\$ 476,30	
16.5	14154	MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	2,00	SINAPI-I	39429	PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	M	2,00	R\$ 7,90	R\$ 9,77	R\$ 19,54	
16.6	11749	INSU/ SINAPI	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	SINAPI-I	11749	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4"	UN	4,00	R\$ 69,56	R\$ 86,05	R\$ 344,20	
16.7	9885	INSU/ SINAPI	União 3/4" NPT 300	un	3,00	SINAPI-I	9885	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"	UN	3,00	R\$ 32,49	R\$ 40,19	R\$ 120,57	
16.8	4211	INSU/ SINAPI	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	SINAPI-I	4178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	6,00	R\$ 7,91	R\$ 9,79	R\$ 58,74	
16.9	4210	INSU/ SINAPI	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	SINAPI-I	4177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	4,00	R\$ 5,71	R\$ 7,06	R\$ 28,24	

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL	
16.10	4211	INSU/ SINAP	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	Composição	034	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1/4"	UN	4,00	R\$ 14,02	R\$ 17,34	R\$ 69,36		
16.11	6302	INSU/ SINAP	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00	SINAPI-I	6302	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 3/4" X 1/2"	UN	1,00	R\$ 15,74	R\$ 19,47	R\$ 19,47		
16.12	4186	INSU/ SINAP	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	SINAPI-I	4186	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1/2" X 1/4"	UN	1,00	R\$ 6,96	R\$ 8,61	R\$ 8,61		
16.13	92953	SINAPI	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	SINAPI	92953	LUIVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 25,81	R\$ 31,93	R\$ 63,86		
16.14	92953	SINAPI	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	SINAPI	92953	LUIVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 25,81	R\$ 31,93	R\$ 63,86		
16.15	92699	SINAPI	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	SINAPI	92699	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 21,01	R\$ 25,99	R\$ 51,98		
16.16	11756	INSU/ SINAP	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00	R\$ 49,41	R\$ 61,13	R\$ 61,13		
16.17	12898	INSU/ SINAP	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	SINAPI-I	12898	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"	UN	1,00	R\$ 218,24	R\$ 269,98	R\$ 269,98		
16.18	37457	INSU/ SINAP	Mangueira Flexível	m	2,00	SINAPI-I	37457	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM	M	2,00	R\$ 3,44	R\$ 4,26	R\$ 8,52		
16.20	11756	INSU/ SINAP	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2,00	R\$ 49,41	R\$ 61,13	R\$ 122,26		
16.21	84121	INSU/ SINAP	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	Composição	035	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PCV - PROIBIDO FUMAR	UN	1,00	R\$ 22,81	R\$ 28,22	R\$ 28,22		
16.22	84121	SINAPI	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo inflamável	un	1,00	Composição	036	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PCV - PERIGO INFLAMAVEL	UN	1,00	R\$ 34,99	R\$ 43,29	R\$ 43,29		

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO				SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO						R\$ 46.066,20		3,60%		
17.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	5,00	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	UN	5,00	R\$ 250,17	R\$ 309,49	R\$ 1.547,45	0,10%
17.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	R\$ 699,17	R\$ 864,94	R\$ 864,94	0,10%
17.3	12402	SINAPI	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00	SINAPI-I	12402	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 101,91	R\$ 126,07	R\$ 252,14	
17.4	3453	INSU/ SINAP	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	10,00	SINAPI-I	3453	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	UN	10,00	R\$ 119,65	R\$ 148,02	R\$ 1.480,20	0,10%
17.5	1791	INSU/ SINAP	Curva macho - fêmea 2 1/2"	un	1,00	SINAPI-I	1791	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 231,75	R\$ 286,70	R\$ 286,70	
17.6	4208	SINAPI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	11,00	SINAPI-I	4208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2 1/2"	UN	11,00	R\$ 54,36	R\$ 67,25	R\$ 739,75	0,10%
17.7	12418	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00	SINAPI	92357	TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 203,29	R\$ 251,49	R\$ 502,98	
17.8	73976/010	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	m	61,56	SINAPI	94463	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	61,56	R\$ 119,28	R\$ 147,56	R\$ 9.083,79	0,70%
17.9	10899	INSU/ SINAP	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00	SINAPI-I	10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	3,00	R\$ 72,28	R\$ 89,42	R\$ 268,26	
17.10	72283	SINAPI	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00	SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.828,45	R\$ 2.261,98	R\$ 4.523,96	0,30%
17.11	20971	INSU/ SINAP	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00	SINAPI-I	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2,00	R\$ 15,71	R\$ 19,43	R\$ 38,86	
17.15	92896	SINAPI	União assento de ferro conico macho-fêmea 2 1/2"	un	4,00	SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 210,30	R\$ 260,16	R\$ 1.040,64	0,10%
17.18	1165	INSU/ SINAP	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	2,00	SINAPI-I	1165	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 19,38	R\$ 23,97	R\$ 47,94	
17.19	84798	SINAPI	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00	SINAPI-I	10905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,00	R\$ 86,42	R\$ 106,91	R\$ 106,91	
17.20	6011	INSU/ SINAP	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	SINAPI-I	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN	5,00	R\$ 332,68	R\$ 411,56	R\$ 2.057,80	0,20%
17.21	73795/6	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	SINAPI	103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 365,61	R\$ 452,30	R\$ 904,60	0,10%
17.22	10765/ORSE	ORSE	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	un	20,00	SINAPI	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,00	R\$ 18,97	R\$ 23,47	R\$ 469,40	

PLANILHA DE REAPCTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REAPCTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL	
17.23	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	6,00	Composição	037	MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1 M PARA EXTINTOR	M²	6,00	R\$ 49,77	R\$ 61,57	R\$ 369,42		
17.24	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	Composição	038	MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1 M PARA HIDRANTE	M²	2,00	R\$ 49,77	R\$ 61,57	R\$ 123,14		
17.25	730	INSU/ SINAP	Conjunto motobomba	un	2,00	SINAPI-I	730	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 7.4HP BOCA DIÂMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H	UN	2,00	R\$ 8.404,61	R\$ 10.397,34	R\$ 20.794,68	1,60%	
17.26	84121	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00	Composição	039	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 25 (200X200) HIDRANTE DE INCENDIO	UN	2,00	R\$ 22,81	R\$ 28,22	R\$ 56,44		
17.27	84121	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	un	11,00	Composição	040	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	11,00	R\$ 20,46	R\$ 25,31	R\$ 278,41		
17.28	84121	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00	Composição	041	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - MENSAGEM "SAÍDA"	UN	3,00	R\$ 20,46	R\$ 25,31	R\$ 75,93		
17.29	84121	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incendio	un	6,00	Composição	042	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PCV (200X200) - EXTINTOR DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 20,46	R\$ 25,31	R\$ 151,86		

18.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V					R\$ 96.543,51	7,40%
18.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 9.908,40	0,80%
18.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monoplares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 592,63	R\$ 733,14	R\$ 2.199,42	0,20%
18.1.2	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monoplares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 621,58	R\$ 768,96	R\$ 768,96	0,10%
18.1.3	74131/6	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monoplares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 715,91	R\$ 885,65	R\$ 1.771,30	0,10%
18.1.4	74131/7	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monoplares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 1.027,82	R\$ 1.271,52	R\$ 1.271,52	0,10%
18.1.5	74052/5	SINAPI	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	SINAPI	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 3.150,27	R\$ 3.897,20	R\$ 3.897,20	0,30%
18.2			DISJUNTORES					DISJUNTORES					R\$ 7.124,04	0,50%
18.2.1	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	38,00	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38,00	R\$ 11,63	R\$ 14,39	R\$ 546,82	
18.2.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	26,00	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,00	R\$ 13,71	R\$ 16,96	R\$ 440,96	
18.2.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 15,38	R\$ 19,03	R\$ 76,12	
18.2.4	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	4,00	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 75,31	R\$ 93,17	R\$ 372,68	
18.2.5	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	4,00	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 98,12	R\$ 121,38	R\$ 485,52	
18.2.6	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	2,00	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 157,13	R\$ 194,39	R\$ 388,78	
18.2.7	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 125A	un	1,00	SINAPI-I	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN	1,00	R\$ 325,35	R\$ 402,49	R\$ 402,49	
18.2.8	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 150A	un	1,00	SINAPI-I	2374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,00	R\$ 369,10	R\$ 456,61	R\$ 456,61	
18.2.9	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	4,00	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	R\$ 91,45	R\$ 113,13	R\$ 452,52	
18.2.10	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	un	22,00	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	22,00	R\$ 97,77	R\$ 120,95	R\$ 2.660,90	0,20%
18.2.11	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA	un	4,00	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00	R\$ 169,88	R\$ 210,16	R\$ 840,64	0,10%
18.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					R\$ 14.757,12	1,10%
18.3.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	758,80				m		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
18.3.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	12,10				m		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
18.3.3	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	187,50				m		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
18.3.4	73798/1	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	6,60				m		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
18.3.5	73798/3	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	55,20				m		R\$ -	R\$ -	R\$ -	

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL			SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
18.3.6	83366	SINAPI	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada	un	16,00	SINAPI-I	14055	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 120 X 120 X *12* CM. (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	16,00	R\$ 745,55	R\$ 922,32	R\$ 14.757,12	1,10%
18.3.7	91939	SINAPI	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	un	118,00							R\$ -	R\$ -	
18.3.8	91937	SINAPI	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	un	134,00							R\$ -	R\$ -	
18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					CABOS E FIOS (CONDUTORES)					R\$ 49.688,34	3,80%
18.4.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	5.800,30	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.800,30	R\$ 4,36	R\$ 5,39	R\$ 15.093,62	1,20%
18.4.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	1.955,30	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	955,30	R\$ 6,73	R\$ 8,33	R\$ 7.957,65	0,60%
18.4.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	364,20	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	214,20	R\$ 9,38	R\$ 11,60	R\$ 2.484,72	0,20%
18.4.4	91934	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	140,60	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,60	R\$ 24,19	R\$ 29,93	R\$ 4.208,16	0,30%
18.4.5	960	INSU/ SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	145,60	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	145,60	R\$ 27,44	R\$ 33,95	R\$ 4.943,12	0,40%
18.4.6	961	INSU/ SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	35,50	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35,50	R\$ 37,89	R\$ 46,87	R\$ 1.663,89	0,10%
18.4.7	957	INSU/ SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	141,90	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	141,90	R\$ 75,98	R\$ 93,99	R\$ 13.337,18	1,00%
18.5			ELETROCALHAS					ELETROCALHAS					R\$ 8.171,66	0,60%
18.5.1	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,30	BDP	02	ELETROCALHA 50X50mm	M	36,30	R\$ 19,23	R\$ 23,79	R\$ 863,58	0,10%
18.5.2	C1160	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	58,00	BDP	03	ELETROCALHA 100X50mm	M	58,00	R\$ 45,33	R\$ 56,08	R\$ 3.252,64	0,30%
18.5.3	C1155	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,60	BDP	04	ELETROCALHA 100X100mm	M	0,60	R\$ 61,02	R\$ 75,49	R\$ 45,29	
18.5.4	3396	INSU/ SINAPI	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	21,00	Composição	044	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X81MM	UN	21,00	R\$ 44,53	R\$ 55,09	R\$ 1.156,89	0,10%
18.5.5	7572	INSU/ SINAPI	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	33,00	Composição	045	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X96MM	UN	33,00	R\$ 60,32	R\$ 74,62	R\$ 2.462,46	0,20%
18.5.6	14149	INSU/ SINAPI	Tala plana perfurada 50mm	un	40,00	Composição	046	TALA PLANA PERFURADA 50MM	UN	40,00	R\$ 7,90	R\$ 9,77	R\$ 390,80	
18.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					ILUMINAÇÃO E TOMADAS					R\$ 6.893,95	0,50%
18.6.1	91994	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00	SINAPI	91994	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,00	R\$ 26,95	R\$ 33,34	R\$ 1.633,66	0,10%
18.6.2	91995	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00	SINAPI	91995	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 29,61	R\$ 36,63	R\$ 402,93	
18.6.3	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 33,54	R\$ 41,49	R\$ 41,49	
18.6.4	92022	SINAPI	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	un	39,00	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00	R\$ 44,61	R\$ 55,19	R\$ 2.152,41	0,20%
18.6.5	73953/6	SINAPI	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00	SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	8,00	R\$ 11,26	R\$ 13,93	R\$ 111,44	
18.6.6	73953/002	SINAPI	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00	SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	11,00	R\$ 11,26	R\$ 13,93	R\$ 153,23	
18.6.7	73953/6	SINAPI	Luminárias embutir 2x36W completa	un	64,00	SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	64,00	R\$ 11,26	R\$ 13,93	R\$ 891,52	0,10%
18.6.8	C4540	SEINFRA	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	26,00	SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	26,00	R\$ 11,26	R\$ 13,93	R\$ 362,18	
18.6.9	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	SINAPI-I	39389	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	9,00	R\$ 12,21	R\$ 15,10	R\$ 135,90	
18.6.10	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	5,00	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	5,00	R\$ 28,74	R\$ 35,55	R\$ 177,75	
18.6.11	74041/1	SINAPI	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00	SINAPI	97605	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	R\$ 84,01	R\$ 103,93	R\$ 831,44	0,10%
19.0			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					R\$ 2.359,84	0,20%

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL															
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL	
19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	95,00	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	95,00	R\$ 5,81	R\$ 7,19	R\$ 683,05	0,10%	
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	18,00	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R\$ 6,61	R\$ 8,18	R\$ 147,24		
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	22,00	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	22,00	R\$ 7,88	R\$ 9,75	R\$ 214,50		
19.4	72285	SINAPI	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	5,00	SINAPI-I	43435	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	5,00	R\$ 212,60	R\$ 263,01	R\$ 1.315,05	0,10%	

20.0			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					R\$ 45.738,28	3,50%
20.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS					EQUIPAMENTOS PASSIVOS					R\$ 9.021,00	0,70%
20.1.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 683,89	R\$ 846,04	R\$ 1.692,08	0,10%
20.1.2	03320/ORS E	ORSE	Switch de 48 portas	un	1,00	BDP	05	SWITCH DE 48 PORTAS	UN	1,00	R\$ 4.043,00	R\$ 5.001,60	R\$ 5.001,60	0,40%
20.1.3	01089/ORS E	ORSE	Guias de cabos simples	un	2,00	BDP	06	GUIA DE CABOS	UN	2,00	R\$ 81,78	R\$ 101,17	R\$ 202,34	
20.1.4	01089/ORS E	ORSE	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	BDP	06	GUIA DE CABOS	UN	1,00	R\$ 81,78	R\$ 101,17	R\$ 101,17	
20.1.5	01089/ORS E	ORSE	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	BDP	06	GUIA DE CABOS	UN	2,00	R\$ 81,78	R\$ 101,17	R\$ 202,34	
20.1.6	01089/ORS E	ORSE	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	BDP	06	GUIA DE CABOS	UN	1,00	R\$ 81,78	R\$ 101,17	R\$ 101,17	
20.1.7		MERCADO	Perfil de montagem	un	1,00	BDP	07	PERFIL DE MONTAGEM	UN	1,00	R\$ 237,72	R\$ 294,08	R\$ 294,08	
20.1.8	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00	BDP	08	ORGANIZADOR DE CABOS	UN	2,00	R\$ 27,13	R\$ 33,56	R\$ 67,12	
20.1.9	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00	BDP	09	BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA	UN	2,00	R\$ 74,23	R\$ 91,83	R\$ 183,66	
20.1.10		MERCADO	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00	BDP	10	MINI RACK	UN	1,00	R\$ 530,16	R\$ 655,86	R\$ 655,86	0,10%
20.1.11		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	1,00	BDP	11	ACCESS POINT WIRELESS 2.4GHZ 300MPBS	UN	1,00	R\$ 420,00	R\$ 519,58	R\$ 519,58	
20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS					CABOS EM PAR TRANÇADOS					R\$ 16.543,65	1,30%
20.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	980,30	SINAPI	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	980,30	R\$ 7,03	R\$ 8,70	R\$ 8.528,61	0,70%
20.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	242,00	SINAPI	100553	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	242,00	R\$ 26,77	R\$ 33,12	R\$ 8.015,04	0,60%
20.3			CABOS DE CONEXÃO					CABOS DE CONEXÃO					R\$ 355,30	
20.3.1		MERCADO	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00	SINAPI-I	39605	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	19,00	R\$ 15,12	R\$ 18,70	R\$ 355,30	
20.4			TOMADAS					TOMADAS					R\$ 12.699,27	1,00%
20.4.1	C4174	MERCADO	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	19,00	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00	R\$ 54,89	R\$ 67,90	R\$ 1.290,10	0,10%
20.4.2	C1949	SEINFRA	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	8,00	SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	8,00	R\$ 18,96	R\$ 23,46	R\$ 187,68	
20.4.3		MERCADO	Central PABX 24 portas	un	1,00	BDP	12	CENTRAL PABX 24 PORTAS	UN	1,00	R\$ 9.070,80	R\$ 11.221,49	R\$ 11.221,49	0,90%
20.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS					CAIXAS E ACESSÓRIOS					R\$ 240,93	
20.5.1	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	2,00	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 43,85	R\$ 54,25	R\$ 108,50	
20.5.2	2556	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	41,00	R\$ 2,61	R\$ 3,23	R\$ 132,43	
20.6			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					R\$ 6.878,13	0,50%
20.6.1	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,30	R\$ 24,03	R\$ 29,73	R\$ 38,65	
20.6.2	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	219,80	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	219,80	R\$ 20,67	R\$ 25,57	R\$ 5.620,29	0,40%
20.6.3	91836	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1.1/2", fornecimento e instalação	m	4,00	SINAPI-I	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	4,00	R\$ 14,41	R\$ 17,83	R\$ 71,32	
20.6.4	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	90,10	SINAPI-I	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	90,10	R\$ 10,30	R\$ 12,74	R\$ 1.147,87	0,10%

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL	
21.0			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					R\$ 17.422,23	1,30%	
21.1		MERCADO	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00	BDP	13	COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX	UN	1,00	R\$ 8.902,26	R\$ 11.012,99	R\$ 11.012,99	0,80%	
21.2		MERCADO	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	5,00	BDP	14	DUTO DE LIGAÇÃO 1000 X 0.80MM	m	5,00	R\$ 210,87	R\$ 260,87	R\$ 1.304,35	0,10%	
21.3		MERCADO	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00	BDP	15	CHAPÉU CHINÊS DE ALUMÍNIO	un	1,00	R\$ 3.822,20	R\$ 4.728,44	R\$ 4.728,44	0,40%	
21.4		MERCADO	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	un	1,00	BDP	16	EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 80M3/H COM DUTO FLEXÍVEL - KIT	un	1,00	R\$ 304,30	R\$ 376,45	R\$ 376,45		

22.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					R\$ 73.655,41	5,70%
22.1	68070	SINAPI	Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	SINAPI-I	4274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM. EM LATÃO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	3,00	R\$ 130,00	R\$ 160,82	R\$ 482,46	
22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	35,00	SINAPI-I	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	35,00	R\$ 9,49	R\$ 11,74	R\$ 410,90	
22.3	C0860	SEINFRA	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	10,00	SINAPI	103893	CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022	UN	10,00	R\$ 22,92	R\$ 28,35	R\$ 283,50	
22.4	11821	INSU/ SINAPI	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	20,00	SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	20,00	R\$ 0,41	R\$ 0,51	R\$ 10,20	
22.5	11270	INSU/ SINAPI	Presilha em latão	un	20,00	SINAPI-I	39141	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 2,16	R\$ 2,67	R\$ 53,40	
22.6	74131/005	SINAPI	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	Composição	047	CAIXA DE EQUILIZACAO DE POTENCIAS 200X200MM EM ACO COM BARRAMENTO, ESPESSURA 6MM	UN	1,00	R\$ 395,11	R\$ 488,79	R\$ 488,79	
22.7	73962/13	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m³	30,00	SINAPI	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	30,00	R\$ 92,01	R\$ 113,83	R\$ 3.414,90	0,30%
22.8	68069	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.	un	10,00	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	UN	10,00	R\$ 106,87	R\$ 132,21	R\$ 1.322,10	0,10%
22.9	72253	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	250,00	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	M	250,00	R\$ 70,29	R\$ 86,96	R\$ 21.740,00	1,70%
22.10	72254	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	200,00	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	M	200,00	R\$ 90,48	R\$ 111,93	R\$ 22.386,00	1,70%
22.11	34643	INSU/ SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	5,00	SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	5,00	R\$ 41,12	R\$ 50,87	R\$ 254,35	
22.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	10,00	SINAPI	103899	CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	UN	10,00	R\$ 35,05	R\$ 43,36	R\$ 433,60	
						SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	M	176,00	R\$ 70,29	R\$ 86,96	R\$ 15.304,96	1,20%
						SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	88,00	R\$ 0,41	R\$ 0,51	R\$ 44,88	
						SINAPI-I	39141	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	44,00	R\$ 2,16	R\$ 2,67	R\$ 117,48	
						SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	11,00	R\$ 41,12	R\$ 50,87	R\$ 559,57	
						SINAPI	95728	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	M	176,00	R\$ 29,16	R\$ 36,07	R\$ 6.348,32	0,50%
											R\$ -	R\$ -	R\$ -	

23.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 18.884,67	1,50%
23.1			GERAIS					GERAIS					R\$ 18.884,67	1,50%
23.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00	Composição	048	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCOPIO (ALTURA 7M)	UN	1,00	R\$ 3.637,14	R\$ 4.499,51	R\$ 4.499,51	0,30%
23.1.2	12358	INSU/ SINAPI	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	29,79	Composição	049	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2 CM - CONFORME PROJETO	M²	29,79	R\$ 143,97	R\$ 178,11	R\$ 5.305,90	0,40%
23.1.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	30,37	Composição	050	PRATELEIRA, ACABAMENTOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M²	30,37	R\$ 143,97	R\$ 178,11	R\$ 5.409,20	0,40%
23.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	31,00	Composição	051	PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF	M²	31,00	R\$ 68,48	R\$ 84,72	R\$ 2.626,32	0,20%
23.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	5,87						R\$ -	R\$ -	R\$ -	
23.1.6	C4065	SEINFRA	Banco e acabamento em granito	m²	2,40	Composição	052	BANCO E ACABAMENTO EM GRANITO	UN	2,40	R\$ 351,54	R\$ 434,89	R\$ 1.043,74	0,10%
23.1.7	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	59,90						R\$ -	R\$ -	R\$ -	
23.2			CAIXA DÁGUA -15.000L					CAIXA DÁGUA -15.000L					R\$ -	

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL														SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO						SERVIÇOS COMPLEMENTARES				VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL															
23.2.1		MERCADO	Alça de içamento	un	2,00				un			R\$ -	R\$ -																
23.2.2		MERCADO	Suporte de luz piloto	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -																
23.2.3		MERCADO	Suporte para cinto de segurança	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -																
23.2.4		MERCADO	Suporte para Para-raio	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -																
23.2.5	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00				m			R\$ -	R\$ -																
23.2.6	84863	SINAPI	Guarda corpo de 1m de altura	m	4,99				m			R\$ -	R\$ -																
23.2.7	10957	SINAPI	Chapa de aço carbono de alta resistencia a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.028,08				kg			R\$ -	R\$ -																
23.2.8		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00				un			R\$ -	R\$ -																
23.2.9	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,80				m²			R\$ -	R\$ -																
23.2.10	79460	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90				m²			R\$ -	R\$ -																
23.2.11	79460	SINAPI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88				m²			R\$ -	R\$ -																
23.2.12	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90				m²			R\$ -	R\$ -																
24.0			SERVIÇOS FINAIS					SERVIÇOS FINAIS					R\$ 5.469,08	0,40%															
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	890,73	Composição	053	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	890,73	R\$ 4,96	R\$ 6,14	R\$ 5.469,08	0,40%															
CUSTO TOTAL REFERENTE AO PACTO ORIGINAL				RS	1.336.600,69	VALOR TOTAL DA OBRA A SER RETOMADA COM BDI						RS	1.296.413,50																

Eng.º Petronio Pires Facin
Engenheiro Civil CREA 157.861 - RS

Prof.º MARCOS PAULO SILVA DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL