

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL			MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico R. Riachuelo - Trecho entre Rua São Francisco e Tv.					
DATA BASE abr-26	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Capeamento Asfáltico R. Riachuelo - Trecho entre Rua São Francisco e Tv. Graciliano Ramos			BDI 1 21.99%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Capeamento Asfáltico R. Riachuelo - Trecho entre Rua São Francisco e Tv. Graciliano Ramos									431.705,85
1.			Capeamento Asfáltico - Rua Riachuelo					-	431.705,85
1.1.			Serviços Iniciais					-	25.476,82
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CP001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	2.343,25	BDI 1	2.858,53	5.717,06
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	M2	4,50	494,70	BDI 1	603,48	2.715,66
1.1.3.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	3.335,44	4,19	BDI 1	5,11	17.044,10
1.2.			Capeamento Asfáltico					-	392.557,99
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	CP004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. (BASEADO NA	M2	6.398,43	2,98	BDI 1	3,64	23.290,29
1.2.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	92,10	1,63	BDI 1	1,99	183,28
1.2.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	1.255,02	0,62	BDI 1	0,76	953,82
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	CP002	REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA EXISTENTE, UTILIZANDO CBUQ ESPALHADO	M3	104,40	1.342,62	BDI 1	1.637,86	170.992,58
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	CP003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	82,59	1.484,27	BDI 1	1.810,66	149.542,41
1.2.6.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	13.462,92	1,95	BDI 1	2,38	32.041,75
1.2.7.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	6.237,82	0,74	BDI 1	0,90	5.614,04
1.2.8.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	805,09	1,63	BDI 1	1,99	1.602,13
1.2.9.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	10.970,64	0,62	BDI 1	0,76	8.337,69
1.3.			Tampa de Bueiros					-	3.132,12
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	CP011	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,50 x 2,00	UN	2,00	1.283,76	BDI 1	1.566,06	3.132,12
1.4.			Sinalização					-	10.538,92
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	CP007	PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E	UN	4,00	634,15	BDI 1	773,60	3.094,40
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	CP008	PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM -	UN	4,00	583,79	BDI 1	712,17	2.848,68
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	CP010	PLACA DE SINALIZAÇÃO (LOMBADA) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	634,15	BDI 1	773,60	3.094,40
1.4.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	40,80	30,17	BDI 1	36,80	1.501,44

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ROSÁRIO DO SUL / RS
Local
23 de junho de 2026
Data

Nome: Thiago Dias Ribeiro
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAURS 221.061
ART/RRT: 14466454