



Governo do Município
ROSÁRIO DO SUL
Por todos nós.



PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL			MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico R. Barão do Rio Branco - Trecho entre R. da Bica e R. Duque					
DATA BASE jun-26	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Capeamento Asfáltico R. Barão do Rio Branco - Trecho entre R. da Bica e R. Duque de Caxias			BDI 1 21.99%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Capeamento Asfáltico R. Barão do Rio Branco - Trecho entre R. da Bica e R. Duque de Caxias									278.575,94
1.			Rua Barão do Rio Branco					-	278.575,94
1.1.			Serviços Iniciais					-	18.759,58
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CP001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	2.605,50	BDI 1	3.178,45	6.356,90
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	M2	4,50	494,84	BDI 1	603,66	2.716,47
1.1.3.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	1.895,54	4,19	BDI 1	5,11	9.686,21
1.2.			Drenagem					-	19.091,15
1.2.1.	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	33,00	9,85	BDI 1	12,02	396,66
1.2.2.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E	M3	11,88	13,62	BDI 1	16,62	197,45
1.2.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	46,73	1,92	BDI 1	2,34	109,35
1.2.4.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	2,64	99,71	BDI 1	121,64	321,13
1.2.5.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400	M	33,00	173,01	BDI 1	211,05	6.964,65
1.2.6.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	M3	5,65	25,09	BDI 1	30,61	172,95
1.2.7.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	4,00	1.962,22	BDI 1	2.393,71	9.574,84
1.2.8.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE	M2	19,80	56,06	BDI 1	68,39	1.354,12
1.3.			Capeamento Asfáltico					-	236.130,56
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	CP004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. (BASEADO NA	M2	3.537,16	3,19	BDI 1	3,89	13.759,55
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	53,10	1,61	BDI 1	1,96	104,08
1.3.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	723,58	0,61	BDI 1	0,74	535,45
1.3.4.	COMPOSIÇÃO	CP002	REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA EXISTENTE, UTILIZANDO CBUQ ESPALHADO	M3	56,87	1.436,42	BDI 1	1.752,29	99.652,73
1.3.5.	COMPOSIÇÃO	CP003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	49,25	1.590,31	BDI 1	1.940,02	95.545,99
1.3.6.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	7.640,64	1,92	BDI 1	2,34	17.879,10
1.3.7.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	3.540,16	0,73	BDI 1	0,89	3.150,74
1.3.8.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	456,91	1,61	BDI 1	1,96	895,54
1.3.9.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	6.226,19	0,61	BDI 1	0,74	4.607,38
1.4.			Sinalização					-	4.594,65
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	CP007	PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E	UN	3,00	626,10	BDI 1	763,78	2.291,34
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	CP008	PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM -	UN	2,00	576,54	BDI 1	703,32	1.406,64
1.4.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	24,30	30,25	BDI 1	36,90	896,67

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ROSÁRIO DO SUL / RS
Local
22 de julho de 2026
Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAURS 239.927
ART/RR: 14431073