

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL			MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica da Rua Januário da Fonseca - Trecho entre R. Centenário até					
DATA BASE jun-26	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica da Rua Januário da Fonseca - Trecho entre R. Centenário até final da rua			BDI 1 21,87%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica da Rua Januário da Fonseca - Trecho entre R. Centenário até final da rua									169.306,74
1.			Rua Livramento - Trecho entre R. Sete de Setembro a R. Riachuelo					-	169.306,74
1.1.			Serviços Iniciais					-	9.064,41
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CP001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	2.605,50	BDI 1	3.175,32	6.350,64
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	M2	4,50	494,84	BDI 1	603,06	2.713,77
1.2.			Drenagem					-	30.650,33
1.2.1.	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 03/2024	M	81,00	9,85	BDI 1	12,00	972,00
1.2.2.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E	M3	51,84	13,62	BDI 1	16,60	860,54
1.2.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	114,68	1,92	BDI 1	2,34	268,35
1.2.4.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF. 08/2023	M3	6,48	99,71	BDI 1	121,52	787,45
1.2.5.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400	M	81,00	173,01	BDI 1	210,85	17.078,85
1.2.6.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	M3	36,55	25,09	BDI 1	30,58	1.117,70
1.2.7.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	4,00	1.962,22	BDI 1	2.391,36	9.565,44
1.3.			Terraplanagem					-	53.494,98
1.3.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3	150,17	4,75	BDI 1	5,79	869,48
1.3.2.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	1.126,28	1,92	BDI 1	2,34	2.635,50
1.3.3.	SINAPI	96399	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM	M3	90,10	119,52	BDI 1	145,66	13.123,97
1.3.4.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	4.730,25	1,92	BDI 1	2,34	11.068,79
1.3.5.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	600,69	1,54	BDI 1	1,88	1.129,30
1.3.6.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA	M3	72,08	175,21	BDI 1	213,53	15.391,24
1.3.7.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	3.964,40	1,92	BDI 1	2,34	9.276,70
1.4.			Meio-Fio					-	14.823,42
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	193,20	53,14	BDI 1	64,76	12.511,63
1.4.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM	M	12,00	56,22	BDI 1	68,52	822,24
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	CP005	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96995 - REF	M3	20,52	59,56	BDI 1	72,59	1.489,55
1.5.			Pavimentação Asfáltica					-	59.665,81
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	CP002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO	M2	600,69	9,58	BDI 1	11,68	7.016,06
1.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	9,00	1,61	BDI 1	1,96	17,64
1.5.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	122,64	0,61	BDI 1	0,74	90,75
1.5.4.	COMPOSIÇÃO	CP003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	24,03	1.590,31	BDI 1	1.938,11	46.572,78
1.5.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	1.730,16	1,92	BDI 1	2,34	4.048,57
1.5.6.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	TXKM	757,23	0,73	BDI 1	0,89	673,93
1.5.7.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	103,46	1,61	BDI 1	1,96	202,78
1.5.8.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	1.409,87	0,61	BDI 1	0,74	1.043,30
1.6.			Sinalização					-	1.607,79
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	CP006	PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E	UN	1,00	626,10	BDI 1	763,03	763,03
1.6.2.	COMPOSIÇÃO	CP007	PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM -	UN	1,00	452,65	BDI 1	551,64	551,64
1.6.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	7,95	30,25	BDI 1	36,87	293,12

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ROSÁRIO DO SUL / RS
Local

22 de julho de 2026
Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 239.927
ART/RRT: 14428643